


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

SCHEMAT



OZNACZENIE NA RYSUNKU		P1	P2	O1	DZ1	B1	B2	DW1
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY	S	310	573	60	90	573	573	90
	H	255	255	90	225.5	29.5	28.5	215
LOKALIZACJA		ELEWACJA ZACHODNIA	ELEWACJA POŁNOCA	ELEWACJA ZACHODNIA	ELEWACJA POŁNOCA	ELEWACJA POŁUDNIOWA	ELEWACJA POŁUDNIOWA	PRZEBIERALNIA
FUNKCJA		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	PODAWCZE	WEJŚCIOWE	WENTYLACJA	WENTYLACJA	WEWNĘTRZNE
IŁOŚĆ		1	1	2	2	1	2	1
MATERIAŁ		ALUMINIUM / SZKŁO BEZPIECZNE	ALUMINIUM / SZKŁO BEZPIECZNE	ALUMINIUM / SZKŁO BEZPIECZNE	ALUMINIUM / SZKŁO BEZPIECZNE	BLACHA PERFOROWANA ALUMINIOWA	BLACHA PERFOROWANA ALUMINIOWA	ALUMINIUM / SZKŁO BEZPIECZNE
KOLORYSTYKA		CIEMNE ALUMINIUM	CIEMNE ALUMINIUM	CIEMNE ALUMINIUM	CIEMNE ALUMINIUM	CIEMNE ALUMINIUM	CIEMNE ALUMINIUM	CIEMNE ALUMINIUM
ŁĄCZNY WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA [W/m2K]		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
PRODUCENT		ALUPROF LUB PODOBNE	ALUPROF LUB PODOBNE	ALUPROF LUB PODOBNE	ALUPROF LUB PODOBNE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	ALUPROF LUB PODOBNE
UWAGI		- słupy i rygle o wymiarach 50/140 i 60/140 - szkło bezpieczne przeźierne - słupy i rygle o ostrych krawędziach - panel dolny: blacha perforowana (ciemne aluminium)	- słupy i rygle o wymiarach 50/140 i 60/140 - szkło bezpieczne przeźierne - słupy i rygle o ostrych krawędziach - panel dolny: blacha perforowana (ciemne aluminium)	- okno podnoszone - szkło bezpieczne - drzwi lewe - szkło bezpieczne przeźierne - skrzydło ze słupką - okucie drzwiowe z zamkiem antywłamaniowym	- słupy i rygle o wymiarach 50/140 i 60/140	- słupy i rygle o wymiarach 50/140 i 60/140	- słupy i rygle o wymiarach 50/140	- drzwi lewe - szkło bezpieczne przeźierne - kramka ze stali nierdzewnej - od strony przebiegającej - gąłka z brakiem możliwości otwierania - samozamykacz

HORWAT
ARCHITEKCI

50-369 Wrocław
ul.M. S. Cuiņa 65/2
tel 601-28-70-40

Obiekt	ELEKTRYCZNY WYCIĄG DO NART WODNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, TOWARZYSZĄCĄ - POMOSTEM I ZLOKALIZOWANYM NA NIM PAWILONEM OBSŁUGI		etap
	Jezioro Ślaskie, dz.nr 632/20, 621/65 67-410 Ślawa, ul. Odr. Wojska Polskiego 19		PB-IV
			branża
			budowlana

UWAGA

- przed zamówieniem okien i drzwi wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- w niniejszym projekcie opierano się na katalogu produktów firmy ALUPROF - "Systemy faszadowa oraz okienno-drzwiowe" marzec 2015, co należy traktować jako rozwiązanie przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie i materiałowo

temat rysunku	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI		skala
projektant	arch. Andrzej Horwat		data
opracował	arch. Olga Horwat		03.2015
sprawdz.	arch. Anna Horwat		rys. nr 13
		upr. bud. nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej	
		upr. bud. nr 27/88/Lw w specjalności architektonicznej	str. nr