

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 SŁAWA
NIP:4970003455, Regon:970770400

Sława, dnia 04 listopada 2014 r.

ZAPYTANIE

Gmina Sława zamierza wykonać **remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzydłowiczkach.**

Całość zadania wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

NIEPRZEKRACZALNY termin wykonania zadania - 30 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 15.12.2014 r..

Ofertę cenową prosimy dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym do Urzędu Miejskiego w Sławie osobiście, listownie bądź e-mailem z dopiskiem „Sala wiejska w Krzydłowiczkach” przetargi@slawa.pl do dnia 13.11.2014 r. godz. 10:00.

Z up. BURMISTRZA

Marian Zborowski
KIEROWNIK REFERATU
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury

.....
(podpis osoby upoważnionej)

....., dnia

FORMULARZ OFERTOWY
na remont budynku świetlicy wiejskiej w Krzydłowiczkach

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa :

.....

Adres :

.....

NIP:

.....

REGON:

.....

Nr Rachunku bankowego:

.....

2. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto : zł.

podatek VAT : zł.

cena brutto: zł.

Słownie brutto:..... zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

KOSZTORYS OFERTOWY
 NA WYKONANIE REMONTU SALI I COKOŁU BUDYNKU W KRZYDŁOWICZKACH
 GM. SŁAWA działka nr geod. 980/1

<i>Lp</i>	<i>Opis robót</i>	<i>j.m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nie otynkowanych na styk	m ²	6.84		
2	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych 2.0m	szt	3.0		
3	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniu spawanym o Ø32mm	m	28.10		
4	Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowy na ruszcie metalowym pojedynczym z pokryciem jednostronnym i ocieplona wełną mineralną gr 5cm, wraz ze szpachlowaniem	m ²	60.925		
5	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznej	m ²	104.395		
6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznej	m ²	104.395		
7	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi wewnętrznych	m ²	3.60		
8	Montaż wentylatora wyciągowego	szt	1.0		
9	Odbicie tynku zewnętrznego na cokole budynku z zaprawy cem-wapiennej	m ²	38.52		
10	Uzupełnienie tynku zewnętrznego cementowego na cokole kat.II	m ²	38.52		
11	Docieplenie ściany cokołu poprzez przyklejenie styropianu, położenie jednej warstwy siatki na kleju, wykonanie tynku i mozaiki elewacyjnej w technologii położenia masy Diacolor	m ²	38.52		
	WARTOŚĆ				
	VAT 23%				
	OGÓLEM				