



ZAKRES ROBÓT
DO WYKONANIA PRZY WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO
NA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W ŁUPICACH GM. SŁAWA

1. Budynek znajduje się na działce nr geod. 154 w wsi Łupice Gm. Sława
2. W/w działka posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 roku, o symbolu UK/1- przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne,
3. Rozbiórka kominów wolnostojących: 70x55x200cm szt.2; 128x36x300cm szt.1
4. Wykonanie nowych kominów z cegły licówki kl.20 (odtworzenie kominów) do wysokości przed rozbiorem szt.3
5. Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych 285.12m²
6. Rozbiórka łat
7. Demontaż krokwi 16x12cm o długości 880cm (całkowicie zniszczone-próchnica)
8. Wykonanie nowych krokwi w istniejącej konstrukcji dachu
9. Wykonanie nowego łączenia dachu o wymiarach łat 6x4cm wraz z kontrłatami na całym dachu
10. Położenie folii zbrojonej paraprzepuszczalnej 285.12m²
11. Położenie nowej dachówki ceramicznej zakładowej na dachu 285.12m²
12. Wykonanie obróbek blacharskich na kominach, pasie podrynnowym, rynien o Ø 150mm i rur spustowych o Ø 120mm
13. Osadzenie okna – wjazdu dachowego 90x90cm szt. 1 wyjście na dach i okna wyjściowego na podpasze 90x90cm szt.1
14. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku kompletne wykonanie
15. Wywózka gruzu wraz z utylizacją do 30km
16. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych

Sporządził: inż. Jan Błaszczyk

~~inż. Jan Błaszczyk~~
~~upr. bud. § 5.1, § 6.1 i 3, § 7~~
~~oraz § 13 ust. 1 pkt. 2~~
~~nr upr. 143/86/Zg~~
~~Zielona Góra, ul. Owocowa 1/50~~