

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Głuchów.

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [zł]	Wartość [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY MOSTOWE				
		FUNDAMENTOWANIE	x	x	x	x
1		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat IV wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	22,00		
2		- j.w. Leczenie ręczne	m3	2,00		
3		Zasypanie wykopów z zagęszczeniem wskaźnik zagęszczenia 1,0 ziemia z dowozem z ukoju Wykonawcy	m3	20,00		
4		Nasypy wraz z zagęszczeniem i formowanie stożków z ziemi z ukoju Wykonawcy - grunt przepuszczalny	m3	2,00		
		ZBROJENIE	x	x	x	x
		Zbrojenie betonu stalą klasy AIII				
5		-wykonanie oraz montaż zbrojenia płyty	kg	869,25		
6		-wykonanie oraz montaż zbrojenia kap chodnikowych	kg	167,03		
7		-wykonanie oraz montaż zbrojenia przyczółków	kg	1 080,15		
8		Wykonanie oraz montaż kotew wklejanych przy użyciu żywicy np.. HIT HY 150 wraz z wierceniem otworów o śr. 20 mm	szt.	176,00		
		BETON	x	x	x	x
9		Beton fundamentów klasy B-30 w deskowaniu	m3	4,28		
10		Beton podpór klasy B-30 w elementach o grubości < 60 cm-korpusy, koryto	m3	5,72		
11		Beton ustroju nośnego klasy B 30 grubości < 60 cm	m3	4,80		
12		Beton kap chodnikowych	m3	1,00		
		IZOLACJE	x	x	x	x
13		Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym	m2	17,00		
14		Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża- - ustrój nośny	m2	21,00		
15		Przekładka z papy	m2	4,80		
16		Powierzchniowe zabezpieczenie betonu materiałami typu PCC po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną	m2	53,00		
		ODWODNIENIE	x	x	x	x
17		Ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych odwodnienia izolacji płyty (na jeden m2 płyty pomostowej)	m2	21,00		
		ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	x	x	x	x
18		Ułożenie krawężnika kamiennego na moście i dojazdach na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z płytą	mb	8,00		
19		Ułożenie krawężnika betonowego z oporem na dojazdach	mb	15,00		

20	Montaż barier ochronnych stalowych typu SP06/2/M I 140	mb	6,00		
21	Bariero-poręcze typu sztywnego BPS/2 bezprzekładkowe, rozstaw słupków 1,0 m na podlewce polibetonu	mb	6,00		
	INNE ROBOTY	x	x	x	x
22	Umocnienia skarp humusowaniem z obsianiem trawą	m2	12,00		
23	Umocnienia skarp i stożków przyczółków płytami ażurowymi	m2	8,00		
24	Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych: wykonanie nawierzchni grubości 5 mm	m2	3,20		
25	Nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa ścieralna grubości 4,0 cm na moście	m2	17,80		
26	Nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wiążąca grubości 4,0 cm na moście	m2	17,80		
27	Nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa ścieralna grubości 4,0 cm na dojazdach	m2	53,00		
28	Nawierzchnia z asfaltobetonu warstwa wiążąca grubości do 14,0 cm na dojazdach	m2	53,00		
29	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	65,00		
30	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na dojazdach grubości 20 cm	m2	65,00		
	Roboty rozbiórkowe				
31	Rozebranie podbudowy istniejącej drogi o grubości do 30 cm na dojazdach	m2	85,00		
32	Rozebranie balustrady stalowej na moście wraz ze słupkami stalowymi i betonowymi	mb	11,50		
33	Rozebranie ustroju nośnego składającego się z dźwigarów stalowych I140 z przestrzenią między nimi wypełnioną płytą betonową z B12,5 zbrojoną prętami gładkimi	m3	3,50		
34	Rozebranie istniejących przyczółków kamienno-ceglano-betonowych	m3	6,20		
35	Rozebranie skorodowanego betonu koryta	m3	2,80		
36	Rozebranie istniejących ścieków ulicznych i dopasowanie ich do profilu drogi	mb	12,00		
37	Rozebranie umocnienia skarp	m3	3,00		
38	Frezowanie warstwy ścieralnej na dojazdach na śr głębokość 2 cm	m2	23,00		
39	Naprawa uszkodzonych elementów umocnienia podczas prowadzenia prac rozbiórkowych	rycz.	1,00		
40	Organizacja ruchu - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas robót i przywrócenie stałego oznakowania po zakończeniu robót	rycz.	1,00		
41	Roboty pomiarowe i geodezyjne	rycz.	1,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (netto):					
PODATEK Vat:					
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (brutto):					