

## PIWNICA REMONT POMIESZCZEŃ

### ✓ PIWNICA ARCHIWUM- P04 606X582cm h=241cm

1	Wymiana drzwi wejściowych 80x200cm wraz z szyldami i wkładką patentową	szt	1.0			
2	Wykucie i montaż nowej ościeżnicy stalowej 80	szt	1.0			
3	Przygotowanie podłoża pod płytki	m <sup>2</sup>	35.26			
4	Wykonanie cokolika h-10cm z płytki	m	22.82			
5	Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych	m <sup>2</sup>	35.26			
6	Wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	35.26			
7	Wykonanie ściany na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	55.66			
8	Malowanie 2xfarba emulsyjna wraz z gruntowaniem – ścianach - sufitu	m <sup>2</sup>	55.66 35.26			
9	Nowy wyłącznik	kpl	1.0			
10	Osadzenie nowej kratki wentylacyjnej 14x27cm	szt	1.0			
11	Montaż grzejników Purmo 120x60cm wraz z zaworem termostatycznym	szt	2.0			
12	Montaż instalacji doprowadzającej ciepło i powrót do grzejników rura miedziana Ø 18mm	m	24.0			

### ✓ PIWNICA ARCHIWUM- P03 580x571cm h=241cm

1	Wymiana drzwi wejściowych 80x200cm wraz z szyldami i wkładką patentową	szt	1.0			
2	Wykucie i montaż nowej ościeżnicy stalowej 80	szt	1.0			
3	Przygotowanie podłoża pod płytki	m <sup>2</sup>	29.84			
4	Wykonanie cokolika h-10cm z płytki	m	23.85			
5	Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych	m <sup>2</sup>	29.84			
6	Wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	29.84			
7	Wykonanie ściany na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	53.63			
8	Malowanie 2xfarba emulsyjna wraz z gruntowaniem – ścianach - sufitu	m <sup>2</sup>	53.63 29.84			
9	Montaż grzejnika typu Purmo 120x60cm wraz z zaworem termostatycznym	szt	1.0			
10	Montaż instalacji doprowadzającej ciepło i powrót do grzejników rura miedziana Ø 18mm	m	10.0			

11	Nowy wyłącznik	kpl	1.0			
12	Osadzenie kratki wentylacyjnej 14x27cm	szt	1.0			

### PIWNICA MAGAZYN- P 08 580X581cm h=241cm

1	Wymiana drzwi wejściowych wraz z szyldami i wkładką patentową 80x200cm	szt	1.0			
2	Wykucie i montaż nowej ościeżnicy 80	szt	1.0			
3	Przygotowanie podłoża pod płytki	m <sup>2</sup>	33.70			
4	Wykonanie cokolika h-10cm z płytki	m	32.32			
5	Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych	m <sup>2</sup>	33.70			
6	Malowanie 2xfarba emulsyjna wraz z gruntowaniem - ścianach - sufitu	m <sup>2</sup>	54.36 33.70			
7	Wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	33.70			
8	Wykonanie ściany na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	54.36			
9	Nowy wyłączniki	kpl	1.0			
10	Osadzenie nowej kratki wentylacyjnej 14x27cm	szt	1.0			
11	Montaż grzejnika typu Purmo 120x60cm wraz z zaworem termostatycznym	szt	2.0			
12	Montaż instalacji doprowadzającej ciepło i powrót do grzejników rura miedziana Ø 18mm	m	10.0			

### PIWNICA MAGAZYN- P 15 433x178cm h=241cm

1	Wymiana drzwi wejściowych wraz z szyldami i wkładką patentową 80x200cm	szt	1.0			
2	Wykucie i montaż nowej ościeżnicy stalowej	szt	1.0			
3	Wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	7.71			
4	Wykonanie ściany na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	27.05			
5	Przygotowanie podłoża pod płytki	m <sup>2</sup>	7.71			
6	Wykonanie cokolika h-10cm z płytki	m	11.00			
7	Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych	m <sup>2</sup>	7.71			
7	Malowanie 2xfarba emulsyjna wraz z gruntowaniem - ścianach - sufitu	m <sup>2</sup>	27.05 7.71			
9	Nowy wyłącznik	kpl	1.0			
10	Osadzenie nowej kratki wentylacyjnej 14x27cm	szt	1.0			
11	Montaż grzejnika typu Purmo 90x60cm wraz z	szt	1.0			

	zaworem termostatycznym					
12	Montaż instalacji doprowadzającej ciepło i powrót do grzejników rura miedziana Ø 18mm	m	5.0			

### PIWNICA GOSPODARCZE - P 13 433x387cm h=241cm

1	Wymiana drzwi wejściowych wraz z szyldami i wkładką patentową 80x200cm	szt	1.0			
2	Wykucie i osadzenie nowej ościeżnicy stalowej	szt	1.0			
3	Wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	16.76			
4	Wykonanie ściany na stelażu stalowym z płyty regipsowej gr. 12.5mm z płyty ognio i wodoodpornej	m <sup>2</sup>	37.92			
5	Cokolik o wys. 10cm	m	15.50			
6	Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych	m <sup>2</sup>	16.76			
7	Malowanie 2xfarba emulsyjna wraz z gruntowaniem - ścianach - sufitu	m <sup>2</sup>	37.92 16.76			
8	Nowy wyłącznik	kpl	1.0			
9	Osadzenie nowej kratki wentylacyjnej 14x27cm	szt	1.0			
10	Montaż grzejnika typu Purmo 150x60cm wraz z zaworem termostatycznym	szt	1.0			
11	Montaż instalacji doprowadzającej ciepło i powrót do grzejników rura miedziana Ø 18mm	m	5.0			