

**KOSZTORYS OFERTOWY
NA REWALORYZACJĘ PARKU NA DZIAŁCE NR GEOD.621/2 i 630**

Lp		OPIS ROBÓT	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		WYCINKA DRZEW				
1		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 10-15cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	199.0		
2		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 16-25cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	34.0		
3		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	51.0		
4		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	69.0		
5		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach oraz z sektora Przyjęto samosiewy klon pospolity o piersienicy średniej 45cm szt.18 54.0+18.0=72.0	szt	72.0		
6		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	28.0		
7		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 56-65cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	33.0		
8		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 66-75cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	13.0		
9		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	11.0		
10		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 10-15cm w terenie normalnym	szt	199.0		
11		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 16-25cm w terenie normalnym	szt	85.0		

12		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 26-35cm w terenie normalnym	szt	69.0		
13		Wywożenie wraz z utylizacją pni i korzeni o średnicy 36-45cm w terenie normalnym	szt	54.0		
14		Wywożenie wraz z utylizacją pni i korzeni o średnicy 46-55cm w terenie normalnym	szt	28.0		
15		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 56-65cm w terenie normalnym	szt	33.0		
16		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 66-75cm w terenie normalnym	szt	13.0		
17		Wywożenie wraz z utylizacją pni i korzeni o średnicy 76-100cm w terenie normalnym	szt	11.0		
18		Ząbkowanie gałęzi wraz z utylizacją	szt	4.0		
19		Mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia gęstego powyżej 69% powierzchni. Całkowita likwidacja na placu zabaw bluszczu pospolitego zasypianie ziemią i niwejecja	mp	275.36		
		PIELĘGNACJA DRZEW				
20		Zabezpieczenie drzew na okres trwania prac	kpl	1.0		
21		Pielęgnacja drzew starszych pomnikowych	szt	66.0		
22		Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt	11,0		
23		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt	106.0		
24		Pielęgnacja drzew liściastych	szt	1334.0		
		WARTOŚĆ				
		VAT				
		OGÓŁEM				

**KOSZTORYS OFERTOWY
NA REWALORYZACJĘ PARKU NA DZIAŁCE NR GEOD.645**

Lp		OPIS ROBÓT	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		WYCINKA DRZEW				
1		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 10-15cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	10.0		
2		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 16-25cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	52.0		
3		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 26-35cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	50.0		
4		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	20.0		
5		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	20.0		
6		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	65.0		
7		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	15.0		
8		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 46-55cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	20.0		
9		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 56-65cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	10.0		
10		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 26-35cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	4.0		
11		Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o				

		średnicy powyżej 75cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściąg poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	4.0		
12		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 10-15cm w terenie normalnym	szt	10.0		
13		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 16-25cm w terenie normalnym	szt	52.0		
14		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 26-35cm w terenie normalnym	szt	50.0		
15		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 36-45cm w terenie normalnym	szt	65.0		
16		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 46-55cm w terenie normalnym	szt	20.0		
17		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 56-65cm w terenie normalnym	szt	10.0		
18		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 66-75cm w terenie normalnym	szt	4.0		
19		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 76-100cm w terenie normalnym	szt	4.0		
20		Ząbkowanie gałęzi wraz z utylizacją	mp	190.42		
		PIELĘGNACJA DRZEW				
21		Zabezpieczenie drzew na okres trwania prac	kpl	1.0		
22		Pielęgnacja drzew starszych pomnikowych	szt	48.0		
23		Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt	10,0		
24		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt	86.0		
25		Pielęgnacja drzew liściastych	szt	406.0		
		WARTOŚĆ				
		VAT				
		OGÓŁEM				