

PRZEDMIAR ROBÓT
NA REWALORYZACJĘ PARKU NA DZIAŁCE NR GEOD.621/2 i 630

Lp	OPIS ROBÓT	Jm	Ilość
WYCINKA DRZEW			
1	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 10-15cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	199.0
2	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 16-25cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	34.0
3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	51.0
4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	69.0
5	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach oraz z sektora Przyjęto samosiewy klon pospolity o piersienicy średniej 45cm szt.18 $54.0+18.0=72.0$	szt	72.0
6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	28.0
7	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 56-65cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	33.0
8	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 66-75cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	13.0
9	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	11.0
10	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 10-15cm w terenie normalnym	szt	199.0
11	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 16-25cm w terenie normalnym	szt	85.0
12	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 26-35cm w terenie normalnym	szt	69.0
13	Wywożenie wraz z utylizacją pni i korzeni o średnicy 36-45cm w terenie normalnym	szt	54.0
14	Wywożenie wraz z utylizacją pni i korzeni o średnicy 46-55cm w terenie normalnym	szt	28.0
15	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o		

		średnicy 56-65cm w terenie normalnym	szt	33.0
16		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 66-75cm w terenie normalnym	szt	13.0
17		Wywożenie wraz z utylizacją pni i korzeni o średnicy 76-100cm w terenie normalnym	szt	11.0
18		Ząbkowanie gałęzi wraz z utylizacją	szt	4.0
19		Mechaniczne karczowanie krzaków i posycia gęstego powyżej 69% powierzchni. Całkowita likwidacja na placu zabaw bluszczu pospolitego zasypianie ziemią i niwejecja	mp	275.36
		PIELĘGNACJA DRZEW		
20		Zabezpieczenie drzew na okres trwania prac	kpl	1.0
21		Pielęgnacja drzew starszych pomnikowych	szt	66.0
22		Pielęgnacja drzew iglastych	szt	11.0
23		Pielęgnacja drzew liściastych	szt	106.0
		WARTOŚĆ		
		VAT		
		OGÓŁEM		

PRZEDMIAR ROBÓT
NA REWALORYZACJĘ PARKU NA DZIAŁCE NR GEOD.645

Lp	OPIS ROBÓT	Jm	Ilość
	WYCINKA DRZEW		
1	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 10-15cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	10.0
2	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 16-25cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	52.0
3	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 26-35cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	50.0
4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	20.0
5	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	20.0
6	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	65.0
7	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm tj. usunięcie całkowite z ziemi pnia wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po prowadzonych robotach	szt	15.0
8	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 46-55cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	20.0
9	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 56-65cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	10.0
10	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy 26-35cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	4.0
11	Mechaniczne ścinanie drzew bez karczowania pni o średnicy powyżej 75cm, po wycince na głębokości 20cm wykonać frezowanie lub ściać poniżej terenu na głębokości jak wyżej wraz z zasypaniem ziemią i niwelacją terenu po wykonanych robotach	szt	4.0
12	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 10-15cm w terenie normalnym	szt	10.0
13	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 16-25cm w terenie normalnym	szt	52.0
14	Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o		

		średnicy 26-35cm w terenie normalnym	szt	50.0
15		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 36-45cm w terenie normalnym	szt	65.0
16		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 46-55cm w terenie normalnym	szt	20.0
17		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 56-65cm w terenie normalnym	szt	10.0
18		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 66-75cm w terenie normalnym	szt	4.0
19		Wywożenie wraz z utylizacją pni obciętego 20cm poniżej terenu o średnicy 76-100cm w terenie normalnym	szt	4.0
20		Ząbkowanie gałęzi wraz z utylizacją	mp	190.42
		PIELĘGNACJA DRZEW		
21		Zabezpieczenie drzew na okres trwania prac	kpl	1.0
22		Pielęgnacja drzew starszych pomnikowych	szt	46.0
23		Pielęgnacja drzew i iglastych	szt	10,0
24		Pielęgnacja drzew liściastych	szt	86.0
		WARTOŚĆ		
		VAT		
		OGÓŁEM		