

PRZEDMIAR - OFERTA

Inwestor:	Gmina Slawa ul. H. Pobożnego 10 67-410 Slawa
Budowa:	Slawa
Obiekt:	Przebudowa ulicy Nad Stawami w m. Radzyń
Rodzaj robót:	Oświetlenie

DZIAŁ	Specyfikacja	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1. Układanie kabli					
1	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m 366+624	m	917,700
2	Nасыpanie warstwy piasku gr. 10cm na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m 366+624	m	917,700
3	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , przysypanie warstwą piasku o gr. 10cm, z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x6mm w tym ilość kabla na wykonanie pętli 11 słupów, które nie podlegają w budowaniu tj. po 3, mb na każdy niewbudowany słup	m	998,000
4	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m 366+624	m	917,700
5	Wykonanie przepustów rurą ochronną AROT SRS 110	m	64,400
6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na Wysypisko Miejskie 990*0,4*0,2	m3	79,200
Układanie kabli				RAZEM:
DZIAŁ	Specyfikacja	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2. Montaż oświetlenia					
7	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III 31*1	m3	20,000
8	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg na fundamencie prefabrykowanym , w gr.kat.I-III: 1) Słup aluminiowy anodowany o wysokości 7 m, z wysięgnikiem łukowym o dł. 1 m i wysokości 1m, o kącie nachylenia 5 stopni, w kolorze naturalnym CO, z fundamentem betonowym 20 szt.	szt.	20,000
9	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych LED oświetleniowa Philips BGP340 1xLED37-3S/740 DM DDF2 o mocy 29,0 W	szt.	20,000
10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x1,5mm 20*10,0	m/przew	200,000
11	Montaż złącza IZK z zabezpieczeniem typu BiWtz 2,5 A	szt.	20,000
12	Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie (900)/1000	km	0,900
13	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	odc	2,000
14	Pomiar powykonawczy geodezyjny inwestycji	trasa			
Montaż oświetlenia				RAZEM: