

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W M. ŁUPICE

| Poz. | Podstawy | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót) | Jednostka | | Cena | Wartość |
|-------------------|-------------|--|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | Nazwa | Ilość | jedn. PLN | PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D-01.00.00 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,13 | | |
| x | x | Razem roboty przygotowawcze : | | | | |
| D-03.00.00 | | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| 2 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa urządzeń | szt. | 2,00 | | |
| x | x | Razem odwodnienie korpusu drogowego : | | | | |
| D-04.00.00 | | PODBUDOWY | | | | |
| 3 | D-04.01.01 | Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem materiału, głębokość koryta 40 cm - trasa główna | m2 | 650,00 | | |
| 4 | D-04.01.01 | Koryto wykonane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem materiału, głębokość koryta 15 cm - chodnik | m2 | 130,00 | | |
| 5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - trasa główna, zjazdy, chodnik | m2 | 780,00 | | |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - trasa główna, zjazdy | m2 | 650,00 | | |
| 7 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm - trasa główna, zjazdy | m2 | 650,00 | | |
| x | x | Razem podbudowy : | | | | |
| D-05.00.00 | | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 8 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - jezdnia | m2 | 610,00 | | |
| 9 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) grafitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - zjazdy | m2 | 40,00 | | |
| 10 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (typu Behaton) szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - chodnik | m2 | 130,00 | | |
| x | x | Razem nawierzchnie : | | | | |
| D-06.00.00 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 11 | D-06.01.01 | Wykonanie rowu przydrożnego | mb | 10,00 | | |
| x | x | Razem roboty wykończeniowe : | | | | |

| D-08.00.00 | | ELEMENTY ULIC | | | | |
|--|------------|--|----|--------|--|--|
| 12 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 cm (wtopiony) wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem | m | 35,00 | | |
| 13 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem - stojący | m | 110,00 | | |
| 14 | D-08.01.02 | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem - leżący | m | 135,00 | | |
| 15 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 135,00 | | |
| x | x | Razem elementy ulic : | | | | |
| D-09.00.00 | | ZIELEŃ DROGOWA | | | | |
| 16 | D-09.01.01 | Humusowanie o grubości 10-20 cm wraz z siewem mieszanką traw niskich | m2 | 143,20 | | |
| x | x | Razem zieleń drogowa : | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto) : | | | | | | |
| Podatek VAT (23%) : | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) : | | | | | | |