

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Linia kablowa oświetlenia drogowego
 ADRES INWESTYCJI : Sława ul. Przemysłowa
 INWESTOR : Gmina Sława
 ADRES INWESTORA : H. Pobożnego 10 , 67-410 Sława
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
 BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 17.09.2018

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 17.09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Sława ul. Przemysłowa					
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m	543.000		
2	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami Krotność = 2	m	16.000		
3	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	11.000		
4	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	9.000		
5	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	6.000		
6	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	6.000		
7	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	4.000		
8	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Krotność = 33	m	1.000		
9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	543.000		
10	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	543.000		
11	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Krotność = 2	m	16.000		
12	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	11.000		
13	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	9.000		
14	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	6.000		
15	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	4.000		
16	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Krotność = 33	m	1.000		
17	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m	543.000		
18	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg Krotność = 19	szt.	1.000		
19	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie Krotność = 19	szt.	1.000		
20	Montaż opraw LED BGP303 oświetlenia zewnętrznego na słupie Krotność = 19	szt.	1.000		
21	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m Krotność = 19	kpl.przew.	1.000		
22	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce Krotność = 38	szt.żył	4.000		
23	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy Krotność = 19	odc.	1.000		
24	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) Krotność = 19	szt.	1.000		
25	Mechaniczne pogrążanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III Krotność = 3	szt	4.000		
26	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) Krotność = 2	szt.	1.000		
27	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	5.000		
28	obsługa geodezyjna	pomiar	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: