

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ZIEMNE ROBOTY KABLOWE				
1 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IIIIV - dla kabla YKY 5x6[mm2]	m	456,000		
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m ( 2x10cm)	m	912,000		
3 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IIIIV - dla kabla YKY 3x4[mm2]	m	67,000		
4 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m ( 2x10cm)	m	134,000		
5 d.1	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych fi 50[mm] w wykopie	m	67,000		
6 d.1	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	523,000		
7 d.1	KNR 5-08 0111-04	Rury winidurowe o śr. 50[mm] układane na gotowym podłożu - dla opraw oświetleniowych wbudowanych w podłoże - przez analogię	m	379,000		
Razem dział: ZIEMNE ROBOTY KABLOWE						
2		UKŁADANIE KABLI				
8 d.2	KNR-W 5-10 0101-03	Ręczne układanie kabla YKY 5x 6 mm2 w rowach kablowych	m	600,000		
9 d.2	KNR-W 5-10 0101-03	Ręczne układanie kabla YKY 3x4 mm2 w rowach kablowych	m	67,000		
10 d.2	KNNR 5 020605	kabel YKY 3x4[mm2] układany na podłożu innym niż betonowe - dla zasilania opraw LED wbudowanych w podłoże	m	255,000		
Razem dział: UKŁADANIE KABLI						
3		MONTAŻ SŁUPÓW I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH				
11 d.3	KNNR 5 100101	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 4m z wysięgnikiem	szt.	26,000		
12 d.3	KNNR 5 100303	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy	kpl.p rzew	26,000		
13 d.3	KNNR 5 100401	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 63W na słupie	szt.	26,000		
14 d.3	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 6W przykręcanych, przelotowych	kpl.	47,000		
Razem dział: MONTAŻ SŁUPÓW I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH						
4		MONTAŻ SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ				
15 d.4	KNNR 5 040101	Montaż szafki oświetleniowej PLAŻA wraz ze złączem kablowym typu ZK1+TL	kpl.	1,000		
Razem dział: MONTAŻ SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ						
5		MONTAŻ UZIOMU				
16 d.5	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	12,000		
Razem dział: MONTAŻ UZIOMU						
6		POMIARY ELEKTRYCZNE				

17 d.6	KNNR 5 130202	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	48,000		
18 d.6	KNNR 5 130204	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	26,000		
19 d.6	KNR 7-34 0119-08	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego	pomi ar.	4,000		
Razem dział: POMIARY ELEKTRYCZNE						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7		OBSŁUGA GEODEZYJNA				
20 d.7		Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem dział: OBSŁUGA GEODEZYJNA						
Kosztorys netto						
VAT						
Kosztorys brutto						