
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SŁAWIE - II ETAP UL.
SWIERKOWEJ
ADRES INWESTYCJI: 67-410 SŁAWA UL. ŚWIERKOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jan Błaszczuk

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Jan Błaszczuk

DATA OPRACOWANIA:

2019-01-28

POZIOM CEN: I kwartał 2019r
SEKOCENBUD

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn.

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
KOSZTORYS:							
1		UKŁADANIE KABLA					
d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją po wykonawcą Przy wytyczaniu zwrócić uwag na przebieg instalacji podziemnych	km	0,544			
d.1	KNR 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m	544,000			
d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych typu DVK o średnicy do 110 mm w wykopie	m	40,000			
d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	544,000			
d.1	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5-1.0kg/m przysypanie warstwą piasku o gr.10cm przykrycie folią, kabel typu YAKY 4x16mm	m	608,000			
d.1	KNR 13-12 0216-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III przy szerokości dna wykopu 0.40m i głębokości rowu 0.80m	m3	174,080			
d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III wraz z utylizacją	m3	14,000			
Razem dział:			UKŁADANIE KABLA				
2		MONTAŻ OŚWIETLENIA					
d.2	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m3	3,200			
d.2	KNR 5 1001-02	Montaż i ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 350 kg na fundamencie prefabrykowanym w gruncie kat.III. Słup aluminiowy anodowany o wysokości 7.0m z wysięgnikiem łukowym o długości 1.0m i kącie nachylenia 5 stopni w kolorze naturalnym CO z fundamentem betonowym	szt.	8,000			
d.2	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.	8,000			
d.2	KNR 5-10 1005-07wyc. ind.	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych LED Philips BGP340 1XLED55-3S/740 DM DDF2 48/6 o mocy 44.0W, lub innych o parametrach równoważnych lub wyższych	szt.	8,000			
d.2	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe. Kabel YDY 3x1.5mm	m-1 przew	80,000			
d.2	KNR 5-10 1001-04	Montaż złącza IZK z zabezpieczeniem typu BiWz 2.5A	szt.	8,000			
d.2	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka ocynk 30x4mm	m	544,000			
d.2	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył do 4	odc.	1,000			
Razem dział:			MONTAŻ OŚWIETLENIA				

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		ROBOTY KOŃCOWE - PORZĄDKOWE				
16 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	272,000		
Razem dział:		ROBOTY KOŃCOWE - PORZĄDKOWE				
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						