

KOSZTORYS OFERTOWY NA
ZADASZENIE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁAWIE

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wylaz dachowy				
d.1		Wykonanie i montaż konstrukcji mocowanej na śruby i kotwy	kg	54.410		
d.1		Wykonanie i montaż konstrukcji spawanych	kg	226.080		
d.1		Zabezpieczenie antykorozyjne farbą PERMATEX 1705	kg	280.490		
d.1		Zabezpieczenie farbą ogniochronną PYRO-SAFE SP-A2	kg	280.490		
d.1		Rusztowanie regulowane do montażu konstrukcji wspor- czej	m ²	10.010		
d.1		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m ²	m ²	1.960		
d.1		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- stępna warstwa - powierzchnia do 10 m ²	m ²	1.960		
d.1		Rozbiórka płyt korytkowych	m ²	2.880		
d.1		Rozebranie docieplenia stropu z wełny mineralnej gru- bości do 15 cm	m ²	1.960		
d.1		Ręczne rozebranie stropu z płyt kanałowych bez użycia sprzętu udarowego	m ³	0.403		
d.1		Wykonanie wzmocnienia krawędzi otworu zgodnie z PB - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m ³ - Be- ton B20	m ³	0.191		
d.1		Zabetonowanie otworów w stropach z płyt kanałowych - zgodnie z PB - Beton B20	szt.	10.000		
d.1		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych z nawierceniem otworów i wypełnieniem zaprawą cemen- tową - zbrojenie wzmocnienia krawędzi - zgodnie z PB	kg	17.250		
d.1		Ściany wylazu gr. 25cm z cegły pełnej na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m ³	0.256		
d.1		Ściany wylazu gr. 12cm z cegły pełnej na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m ²	1.557		
d.1		Pokrycie wierzchu ścianek ramą z ceowników zimnogię- tych 160x45mm montowanych za pomocą śrub M6/100 z łbem kulistym	m	4.560		
d.1		Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 80x80cm w świecie EI 30 - zgodnie z PB	szt.	1.000		
d.1		Klamry do podpierania drabinki wylazowej	szt.	2.000		
d.1		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły	m ²	6.170		
d.1		Zabudowa przestrzeni wylazu oraz elementów konstruk- cji wsporczych płytami GKF 12,5mm RIGIMETR 4PRO FIRE Line PLUS	m ²	15.226		
d.1		Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufi- tach	m ²	15.226		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami UNI GRUNT	m ²	15.226		
d.1		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²	15.226		
d.1		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - uzupełnienie docieplenia przy powstałym wylazie - WEL- NA Z ROZBIÓRKI	m ²	0.683		
d.1		Uzupełnienie płyt korytkowych - PŁYTY Z ROZBIÓRKI	m ²	1.440		
d.1		Wylewki wokół powstałego wylazu w pasie płytek koryt- kowych - Beton B20	m ³	0.470		
d.1		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - zbrojenie wylewki	kg	9.600		
d.1		Wykonanie izolacji wodoszczelnej i paroizolacji z folii w płynie dwuskładnikowej FLEXIFOL 2	m ²	2.620		
Razem dział: Wylaz dachowy						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Nowe zadaszenie budynku				
29 d.2		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kominierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	46.210		
30 d.2		Rozebranie rur spustowych z koszami zlewowymi z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.000		
31 d.2		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	11.090		
32 d.2		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych z nawierceniem otworów i wypełnieniem zaprawą cementową - zbrojenie trzpieni w ścianach atyki - zgodnie z PB	kg	188.480		
33 d.2		Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - trzpienie w ścianach atyki - Beton B20	m ³	1.924		
34 d.2		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych - zbrojenie wieńca obwodowego	kg	356.740		
35 d.2		Wieniec obwodowy 25x25cm - Beton B20	m ³	7.280		
36 d.2		Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	13.824		
37 d.2		Nadbudowa kominów z cegieł pełnych kl. 15	m ³	6.211		
38 d.2		Nadbudowa kominów z cegieł klinkierowych z wykonaniem czap kominowych	m ³	8.290		
39 d.2		Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwioną	m ²	50.959		
40 d.2		Zabezpieczenie wylotów bocznych kominów siatką z tworzyw sztucznych przeciw owadom	m ²	8.424		
41 d.2		Obróbki z blachy tytan-cynk gr 0,6mm	m ²	17.660		
42 d.2		Wykonanie i montaż wiązarów dachowych drewnianych impregnowanych wraz z murlatami- zgodnie z PB	kpl.	1.000		
43 d.2		Ułożenie na wiązarach folii dachowej wstępnego krycia	m ²	563.100		
44 d.2		Montaż kontrlat 6x2,5cm	m ²	563.100		
45 d.2		Ołacenie połaci dachowych latami 60x50 mm	m ²	563.100		
46 d.2		Obróbki z blachy tytan-cynk gr 0,6mm	m ²	65.098		
47 d.2		Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną	m ²	563.100		
48 d.2		Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanaj	mb	82.880		
49 d.2		Wylazy dachowe - świetliki - fabrycznie wykończone 85x85cm	szt.	3.000		
50 d.2		Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska	m	35.800		
51 d.2		Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego płotkiem	m	113.460		
52 d.2		Obudowa okapów z paneli komorowych 10mm o szer. 100mm łączonych na pióro wpust	m ²	68.076		
53 d.2		(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynku o śr. 15 cm	m	113.460		
54 d.2		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy z tytan-cynku - montaż lejów spustowych 150	szt.	8.000		
55 d.2		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy z tytan-cynku - montaż denek rynnowych fi 150	szt.	2.000		
56 d.2		(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy z tytan-cynku - montaż narożników fi 150	szt.	9.000		
57 d.2		Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan-cynku okrągłych o śr. 15 cm	m	56.000		
58 d.2		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy z tytan-cynku - kolanka fi 150	szt.	30.000		
59 d.2		(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy z tytan-cynku - rewizja fi 150	szt.	1.000		
60 d.2		Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9.600		
61 d.2		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr 12cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	29.355		
62 d.2		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr 11cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	51.140		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
63		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 gr 6cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	46.968		
d.2						
64		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości 10cm	m ²	444.330		
d.2						
65		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - grubości 10cm	m ²	437.080		
d.2						
66		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - grubości 15cm	m ²	7.250		
d.2						
67		Podest z desek 15x3,2cm mocowany do pasa dolnego wiązarów	m ²	11.000		
d.2						
Razem dział: Nowe zadanie budynku						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Wywóz i utylizacja gruzu				
68		Usunięcie z budynku gruzu	m ³	17.152		
d.3						
69		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami	m ³	17.152		
d.3		skrzyniowymi na odległość 5 km				
70		Utylizacja gruzu	m ³	17.152		
d.3						
Razem dział: Wywóz i utylizacja gruzu						
			Razem			
			VAT 23%			
			Ogółem			