

UWAGA!!!

1. W projekcie na budowę kładki zmienia się nawierzchnię z asfaltowej na kostkę „barwy jesieni” z wyjątkiem przejścia nad rzeką zgodnie z zapisem w kosztorysie ofertowym.
2. W specyfikacji technicznej dział M.11.03.02 dot. pali fundamentowych wierconych w rurze osłonowej - długość pali powinna być 9 m, zbrojenie na 1/3 długości pala zgodnie z rysunkiem technicznym. Masę betonu należy wyliczyć jako iloczyn poszczególnych wartości.
3. W specyfikacji technicznej dział M.14.01.02 dot. wykonania i montażu konstrukcji stalowej mylnie podano wykonanie dźwigarów z dwuteowników - powinno być dwuteownik IPE 500.
4. Dział specyfikacji technicznej M.20.01.14 dot. nawierzchni z betonu asfaltowego - wykreśla się.
Nawierzchnię chodnika należy wykonać na projektowanej podbudowie: kruszywo łamane grub. 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, oraz z kostki polbruk gr. 6 cm.