

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont dachu				
1	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	29,000	m		
2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	97,320	m		
3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	16,387	m ²		
4	KNNR N009-06-01-05-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych poziomych	69,000	m		
5	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	466,367	m ²		
6	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	18,354	m ²		
7	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	18,354	m ²		
8	KNR 401-03-50-01-00	Rozebranie kominów wolnostojących nad dachem	2,002	m ³		
9	KNR 401-04-30-04-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp łąt do 24 cm	466,367	m ²		
10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	4,000	szt.		
11	KNR 202-01-22-01-40	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 c z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie cem-wapiennej - nad dachem	2,002	m ³		
12	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona	13,888	m ²		
13	KNR 401-04-19-02-00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	2,000	szt.		
14	PKZ 1905-04-03-01-00	Wyrównanie powierzchni połaci dachowej - przybicie jednostronne do krokwi desek o gr. 40 mm	449,600	m		
15	KNNR N002-06-04-02-00	Ekran zabezpieczenia z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	466,367	m ²		
16	KNR 202-04-10-04-00	Przycięcie i przybicie konłat R=0,30 (analogia)	466,367	m ²		
17	KNR 202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm	466,367	m ²		
18	KNR 202-05-01-01-60	Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki w kolorze czerwonym ułożone podwójnie w koronkę	466,367	m ²		
19	WKNR W202-05-01-01-00	Pokrycie dachów 1-warstwowo papą asfaltową na podłożu drewnianym	18,354	m ²		
20	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	18,354	m ²		
21	KNNR N005-06-01-01-01	Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 6 wsporniki obsadz	69,000	m		
22	Kalkulacja własna	Montaż łąw kominiarskich	2,800	m		
23	KNR 202-05-17-04-50	Montaż gąsiorów ceramicznych	65,600	m		
24	KNR 202-05-39-04-00	Montaż płotków śniegowych	77,780	m		
25	WKNR W202-10-16-07-00	Wyłaz dachowy	2,000	szt.		

KOSZTORYS OFERTOWY

26	Kalkulacja własna	Montaż kominków wentylacyjnych ceramicznych systemowych	2,000	szt.		
27	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,60 mm szer do 25 cm	6,757	m ²		
28	KNR 202-05-07-02-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,60 mm szer ponad 25 cm	9,982	m ²		
29	KNR 202-05-09-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynk-tytan 0,60 mm ø 15 cm	68,990	m		
30	KNR 202-05-09-02-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk 0,60 mm ø 10 cm	28,330	m		
31	KNR 202-05-11-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy cynk-tytan 0,60 mm ø 12 cm	26,000	m		
32	KNR 202-05-11-02-01	Rury spustowe okrągłe z blachy cynk-tytan 0,60 mm ø 10 cm	3,000	m		
33	KNR 202-10-23-08-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 1,5 m ² z obróbką obsadzenia	4,800	m ²		
34	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie środkiem impregnacyjnym Drewnochron podsufitki drewnianej na wystawkach dachowych (analogia)	7,290	m ²		
35	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	13,661	m ³		
36	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=10	13,661	m ³		
37	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko śmieci	13,661	m ³		
2		Docieplenie elewacji budynku				
38	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	27,894	m ²		
39	KNR 404-05-06-04-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - zadaszenie nad drzwiami do kotłowni	5,500	m ²		
40	Kalkulacja własna	Wykucie z muru kominków wentylacyjnych	1,000	szt.		
41	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni gzymsu górnego (analogia)	46,044	m ²		
42	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	246,789	m ²		
43	025-01-01-01-00	Mycie powierzchni ścian wodą pod ciśnieniem (analogia)	246,789	m ²		
44	WKNR W401-07-36-04-00	Wykucie starych spoin w murach z cegły z oczyszczeniem murów	193,598	m ²		
45	025-04-03-02-00	Czyszczenie strumieniowo-ściernie na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	193,598	m ²		
46	KNR 202-26-11-02-60	Ocieplenie ścian płytami stropianowymi - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	292,833	m ²		
47	KNR 202-26-12-09-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi zamocowanie listwy cokołowej	66,370	m		
48	KNR 202-26-12-01-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub 15 cm na zaprawie klejowej	235,020	m ²		
49	KNR 202-26-12-02-60	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grub 5 cm na zaprawie klejowej	27,462	m ²		
50	KNR 202-26-12-04-60	Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z cegły	987,156	szt.		
51	KNR 202-26-12-06-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	235,020	m ²		
52	KNR 202-26-12-07-60	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ościeżach i gzymsu górnego	61,995	m ²		
53	KNR 202-25-18-01-00	Mocowanie profili obramowań okien	90,980	m		
54	KNR 202-25-18-08-00	Mocowanie profili gzymsów i parapetów	26,180	m		

KOSZTORYS OFERTOWY

55	KNR 202-25-25-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym	264,369	m ²		
56	KNR 202-25-25-02-00	Tynki silikonowo-żywiczne o strukturze baranek - uziarnienie 1,5 mm	264,369	m ²		
57	KNR C003-01-20-06-00	Mal.elewacji farbą silik. dwukrotnie tynk fakturowy	264,369	m ²		
58	KNR C003-01-20-04-00	Mal. elewacji farbą silikonową dwukrotnie tynk gładki	39,178	m ²		
59	KNR 202-09-23-01-00	Spoinowanie ścian zaprawa cementowa niebarwiona	193,598	m ²		
60	KNR 202-09-23-04-00	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	6,754	m ²		
61	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	8,556	m ²		
62	KNR 401-03-22-02-00	Montaż kominków wentylacyjnych w ścianach z cegieł (analogia)	1,000	szt.		
63	WKNR W202-05-04-02-00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	3,171	m ²		
64	KNR 202-05-07-01-01	Różne obróbki z blachy tytan-cynk 0,60 mm szer do 25 cm	2,477	m ²		
65	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do kotłowni - malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø do 50	13,700	m		
66	KNR 202-05-35-01-00	Pokrycie dachów o powierzchni do 25 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową - zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do kotłowni	5,500	m ²		
67	KNR 202-05-39-02-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż okapów - zadaszenie nad drzwiami do kotłowni	2,200	m		
68	KNR 202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatorznic - zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do kotłowni	5,000	m		
69	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do kotłowni	0,660	m ²		
70	700 KNR 202-04-10-04-00	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm	5,500	m ²		
71	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	458,263	m ²		
72	KNR 202-16-21-03-00	Daszki ochronne drewniane pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową	3,000	m ²		
73	KNR 202-09-25-01-00	Oslony okien folia polietylenowa	58,846	m ²		
74	740 KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	7,404	m ³		
75	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=6	7,404	m ³		
76	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko śmieci	7,404	m ³		
3		Wymiana instalacji odgromowej				
77	KNNR N009-06-01-05-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych poziomych	69,000	m		
78	KNNR N009-06-01-06-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych pionowych	28,500	m		
79	KNNR N005-06-01-01-01	Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 6 wsporniki obsadz	69,000	m		
80	KNNR N005-06-01-03-01	Przewody odgromowe pionow pręt FeZn ø 6 wsporniki obsadz	28,500	m		
81	KNNR N005-06-06-05-00	Uziom ze stali FeCu ø 12,8 dł do 4,5 m metodą udarową kat 3	5,000	szt		
82	KNNR N005-06-05-02-00	Montaż uziomu powierzchni poz FeZn 25x4 wykop gł 0,6 m kat 3	46,000	m		
83	KNNR N005-06-02-02-00	Przewód uziemiający z bedn OC 25x4 na wspornikach na pozost	32,000	m		

KOSZTORYS OFERTOWY

84	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	20,000	szt		
4		Remont schodów wejściowych do budynku				
85	Kalkulacja własna	Rozebranie stopni kamiennych blokowych	10,950	m		
86	KNR 202-21-12-04-00	Stopnie kamienne blokowe o przekroju do 0,06 m ² - z demontażu	10,950	m		
5		Remont schodów wejściowych do kotłowni				
87	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu murków bocznych schodów o głębokości do 1,5 m kategorii 3 (analogia)	1,120	m ³		
88	880 KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm – stopnie schodowe	0,173	m ³		
89	KNR 404-03-01-02-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm - podłoże przy drzwiach wejściowych do kotłowni	0,173	m ³		
90	KNR 401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m ² - murki boczne schodów	4,470	m ²		
91	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie - boki murków bocznych	3,030	m ²		
92	KNR 202-09-02-04-00	Tynkowanie czoła oraz góry murków bocznych - przyjęto jako tynk zewnętrzny kategorii III na ościeżach szer do 30 cm wykonane ręcznie	1,440	m ²		
93	KNR 202-02-18-01-00	Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu	0,173	m ³		
94	KNR 222-10-03-02-00	Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm - przy drzwiach wejściowych do kotłowni	1,725	m ²		
95	KNR 222-10-03-03-00	Posadzki betonowe - dodatek za 1 cm grubości Krotność=5	1,725	m ²		
96	KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej - boki murków bocznych od strony gruntu	1,380	m ²		
97	KNR 202-06-03-02-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej - boki murków bocznych od strony gruntu	1,380	m ²		
98	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	1,120	m ³		
99	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	0,480	m ³		
100	1000 KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km Krotność=10	0,480	m ³		
101	Kalkulacja własna	Opłata za wysypisko śmieci	0,480	m ³		
6		Wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni				
102	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ²	2,050	m ²		
103	WKNR W202-10-40-01-00	Drzwi metalowe p.poż jednoskrzydłowe E30	2,050	m ²		