

KOSZTORYS OFERTOWY Nr 1

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinka drogi w Radzynie gm. Sława - ulica Nad Stawami.

ADRES INWESTYCJI: obr. Radzyń: 3095/1, 3094 - j. ewid. Sława

INWESTOR: Nadleśnictwo Sława Śląska

ADRES INWESTORA: ul. Niewidziajły 1a, 67-410 Sława

BRANŻA: drogowa

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. tech.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość w zł (5 x 6)
1			Roboty przygotowawcze				
1.1			Roboty rozbiórkowe				
d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie mapy powykonawczej oraz obsługa geodezyjna	km	0,55		
d.1.1	KNR-W 2-01 0230-02 0210-04	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grub. do 30 cm wraz z wywozem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m3	1781		
			Razem dział: Roboty rozbiórkowe				
1.2			Wycinka drzew				
d.1.2	KNR-W 2-01 0105-01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	41		
d.1.2	KNNR 1 0108-01	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 10-15 cm	szt.	41		
d.1.2	KNR-W 2-01 0105-02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	22		
d.1.2	KNNR 1 0108-02	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 16-25 cm	szt.	22		
d.1.2	KNR-W 2-01 0105-03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	39		
d.1.2	KNNR 1 0108-03	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 26-35 cm	szt.	39		
d.1.2	KNR-W 2-01 0105-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	21		
d.1.2	KNNR 1 0108-04	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 36-45 cm	szt.	21		
d.1.2	KNR-W 2-01 0105-05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	11		
d.1.2	KNNR 1 0108-05	D-01.02.01	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 46-55 cm	szt.	11		

13	KNR-W 2-01 0105-06	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	7		
14	KNNR 1 0108-06	D-01.02.01	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym	szt.	7		
15	KNR-W 2-01 0105-07	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	3		
16	KNNR 1 0108-07	D-01.02.01	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym	szt.	3		
17	KNR-W 2-01 0105-07 kalk. własna	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-85 cm)	szt.	2		
18	KNR-W 2-01 0105-07 kalk. własna	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 86-95 cm)	szt.	3		
19	KNNR 1 0108-08	D-01.02.01	Wywożenie w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.	5		
20	KNR-W 2-01 0108-05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,08		
Razem dział: Wycinka drzew							
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
2 Roboty ziemne							
21	KNR-W 2-01 0203-07 0210-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na odkład w miejsce pozyskane przez Wykonawcę (grunt z wykopów należy wykorzystać na pobocza gruntowe)	m3	72		
22	wycena indywidualna Uproszczenie	D-02.03.01	Koszt zakupu i dowozu ziemi do wykonania nasypów	m3	1293		
23	KNR-W 2-01 0227-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II (wraz z uzupełnieniem luki pod poboczami)	m3	1293		
Razem dział: Roboty ziemne							
3 Podbudowy							
24	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (profilowanie z odsadzkami)	m2	4514		

25 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	D- 04.04.01	Warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	4378	
26 d.3	KNR 2-31 0114-05	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	3087	
Razem dział: Podbudowy						
4	Nawierzchnie					
27 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D- 05.02.01	Nawierzchnia drogi głównej z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - warstwa tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2992	
28 d.4	wycena indywidualna Uproszczona	D- 05.01.01	Koszt zakupu i dowozu brakującej ziemi do wykonania poboczy gruntowych	m3	6,1	
29 d.4	wycena indywidualna	D- 05.01.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy o grubości po zagęszczeniu 10 cm (materiał z robót ziemnych)	m2	781	
Razem dział: Nawierzchnie						
5	Roboty wykończeniowe					
30 d.5	KNR-W 2-01 0506-04	D- 06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m2	265	
31 d.5	KNR-W 2-01 0506-07	D- 06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m2	1087	
32 d.5	KNR-W 2-01 0510-01	D- 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1352	
33 d.5	KNR 2-31 1403-04	D- 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	20	
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
34 d.6	KNR 2-31 0702-01 kalk. własna	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm na fundamencie betonowym z betonu C12/15	szt.	2	
35 d.6	KNR 2-31 0703-02	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych ostrzegawczych typ A (folia 1 generacji)	szt.	2	
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
RAZEM KWOTA NETTO						
VAT 23%						
RAZEM KWOTA BRUTTO						