

KOSZTORYS OFERTOWY Nr 2

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinka drogi w Radzynie gm. Sława - ulica Nad Stawami.

ADRES INWESTYCJI: obr. Radzyń: 37, 340, 349, 370 - j. ewid. Sława

INWESTOR: Gmina Sława

ADRES INWESTORA: ul. H. Pobożnego 10, 67 - 410 Sława

BRANŻA: drogowa

NAZWA WYKONAWCY:

ADRES WYKONAWCY:

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. tech.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość w zł (5 x 6)
1	Roboty przygotowawcze						
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1 d.1. 1	KNR-W 2-01 0113-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie mapy powykonawczej oraz obsługa geodezyjna	km	0,22		
2 d.1. 1	KNR-W 2-01 0230-02 0210-04	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grub. do 30 cm wraz z wywozem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m3	302		
3 d.1. 1	KNR 2-31 0811-02 kalk. własna	D-01.02.04	Rozbiórka podkładów kolejowych żelbetowych	m2	494		
4 d.1. 1	KNR 4-04 1103-01	D-01.02.04	Zaladowanie gruzu na samochody	m3	74,1		
5 d.1. 1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora, wraz z wyladunkiem, segregacją i ułożeniem w stosy	m3	74,1		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
1.2	Wycinka drzew						
6 d.1. 2	KNR-W 2-01 0105-01	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	3		
7 d.1. 2	KNNR 1 0108-01	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 10-15 cm	szt.	3		
8 d.1. 2	KNR-W 2-01 0105-02	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	6		
9 d.1. 2	KNNR 1 0108-02	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 16-25 cm	szt.	6		
10 d.1. 2	KNR-W 2-01 0105-03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	10		
11 d.1. 2	KNNR 1 0108-03	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 26-35 cm	szt.	10		
12 d.1. 2	KNR-W 2-01 0105-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1		
13 d.1. 2	KNNR 1 0108-04	D-01.02.01	Wywożenie na w miejsce pozyskane przez Wykonawcę korzeni i pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1		
14 d.1. 2	KNR-W 2-01 0108-05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,01		
Razem dział: Wycinka drzew							
Razem dział: Roboty przygotowawcze							

2		- Roboty ziemne					
15 d.2	KNR-W 2-01 0203-07 0210-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na odkład w miejsce pozyskane przez Wykonawcę (grunt z wykopów należy wykorzystać na pobocza gruntowe)	m3	29,4		
16 d.2	KNR-W 2-01 0203-07 0210-03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami na odkład w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m3	3,6		
17 d.2	wycena indywidualna Uproszczona	D-02.03.01	Koszt zakupu i dowozu ziemi do wykonania nasypów	m3	68		
18 d.2	KNR-W 2-01 0227-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II (wraz z uzupełnieniem luki pod poboczami)	m3	68		
Razem dział: Roboty ziemne							
3		- Podbudowy					
19 d.3	KNR 2-31 0103-04 kalk. własna	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (profilowanie z odsadzkami)	m2	1324		
20 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	D-04.04.01	Warstwa wyrównawcza z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	644		
21 d.3	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1026		
22 d.3	KNNR 6 0111-01 kalk. własna	D-04.05.01	Stabilizacja podłoża cementem do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	628		
Razem dział: Podbudowy							
4		- Nawierzchnie					
23 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-05.02.01	Nawierzchnia drogi głównej z tłuczni kamiennego 0-31,5 mm - warstwa tłuczni o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	991		
24 d.4	wycena indywidualna	D-05.01.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy o grubości po zagęszczeniu 10 cm (materiał z robót ziemnych)	m2	294		
Razem dział: Nawierzchnie							
5		- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
25 d.5	KNR 2-31 0702-01 kalk. własna	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 50 mm na fundamencie betonowym z betonu C12/15	szt.	2		
26 d.5	KNR 2-31 0703-02	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych małych ostrzegawczych typ A (folia 1 generacji)	szt.	2		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu							
RAZEM KWOTA NETTO							
VAT 23%							
RAZEM KWOTA BRUTTO							