

**KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE RADOSNEJ SZKOŁY
W CIOSAŃCU GM. SŁAWA**

<i>l.p.</i>	Podstawa wyceny	Opis robót	jm	Ilość	Cena	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm	m ²	438.67		
2		Rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. I-II	m	78.88		
3		Ława pod krawężnik betonowa z oporem beton B-15	m ³	4.93		
4		Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	78.88		
5		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej – grubość warstwy piasku po zagęszczeniu 12cm	m ²	438.64		
6		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 2-32mm o gr. 15cm	m ²	218.02		
7		Podbudowa betonowa o gr 3cm beton B-7.5	m ²	218.02		
8		Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	438.64		
9		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość 10m w gruncie kat.III	m ³	65.80		
		NAWIERZCHNIE	m ²			
10		Wykonanie trawników dywanowych z rolki z nawożeniem	m ²	220.67		
11		Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych EPDM- nawierzchnia bezpieczna kolor pomarańczowy lub równoważne	m ²	196.54		
12		Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej z płyt gumowych EPDM- nawierzchnia bezpieczna kolor niebieski lub równoważne	m ²	21.46		
		URZĄDZENIA WRAZ Z MONTAŻEM				
13		Wieża dla dzieci wg wykazu nr 1 lub równoważne	szt	1.0		
14		Bujak skuter 400 wg wykazu nr 2 lub równoważne	szt	1.0		
15		Huśtawka podwójna wahamowa 253 wg wykazu nr 3 lub równoważne	szt	1.0		
16		Huśtawka bocianie gniazdo 250 wg wykazu nr 4 lub równoważne	szt	1.0		
17		Karuzela platformowa wg wykazu nr 5 lub równoważne	szt	1.0		
18		Sprężynowiec Tandem 405 wg wykazu nr 6 lub równoważne	szt	1.0		
19		Bujak konik wg wykazu nr 7 lub równoważne	szt	10		
20		Równoważnia wg wykazu nr 8 lub równoważne	szt	1.0		
21		Surfer wg wykazu nr 9 lub równoważne	szt	1.0		

22	Kosz na śmiecie 180 wg wykazu nr10 lub równoważne	szt	3.0	
23	Ławki z oparciem 179 wg wykazu nr 11 lub równoważne	szt	4.0	
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
24	Tablica informacyjna 277 wg wykazu nr 12 lub równoważne	szt	1.0	
25	Wieszak 20 punktowy 273 wg wykazu nr 13 lub równoważne	szt	1.0	
26	Nasadzenie drzewostanu – tuje o wysokości 70cm	szt	150.0	

WARTOŚĆ				
VAT 23%				
OGÓLEM				