
KOSZTORYS INWESTORSKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. JAN BŁASZCZYK

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Jan Błaszczuk

DATA OPRACOWANIA:

2018-03-11

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn.

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

inż. Jan Błaszczuk
upr. bud. § 5.1, § 6.1 i 3, § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt 2
nr upr. 143/86/Zg
Zielona Góra, ul. Owocowa 1/50

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	km	0,0812 = 0,081		
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	81,200		
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	81,20 * 0,04 = 3,248		
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	81,20 * 0,04 = 3,248		
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	81,200		
6	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	81,20 * 1,9 + 14,07 * 0,15 = 156,391		
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	156,390		
8	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	81,20 * 0,5 = 40,600		
9	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3	156,39 * 0,05 = 7,820		
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						