

**GMINA SŁAWA**  
ul. Henryka Pobożnego 10  
67-410 SŁAWA  
NIP:4970003455, Regon:970770400

Sława, dnia 09 lipca 2015 r.

**INFORMACJA 1**  
**do zapytania ofertowego na**  
**Roboty malarskie w Zespole Szkół w Ciosańcu**

Zamawiająca informuje, że w zakresie robót w punktach od 1-6 **jest zapis:**  
„Wykonanie lamperii natryskowej farbą doborową typu Diacolor z wykonaniem podkładu...”

**zmienia się go, na:**

„Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu...”

W załączeniu nowy zakres robót.

  
**Z UP BURMISTRZA**  
*Mieczysław Zdrojewski*  
**KIEROWNIK REFERATU**  
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury

**ZAKRES ROBÓT  
DO WYKONANIA PRZY ROBOTACH MALARSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W CIOSAŃCU**

1. Sala lekcyjna nr 1 o wymiarach 557x890cm i h-345cm
  - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zacieków oraz oczyszczenie z kurzu i brudu  $138.08m^2$
  - Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu  $138.08m^2$
  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  $138.08-44.70=93.38m^2$
  - Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu  $46.30-1.60=44.70m^2$
  - Malowanie farbą olejną drzwi 100x220cm dwustronnie wraz z oczyszczeniem szt.1
  - Malowanie grzejników typu fafir 250x50cm szt.2
  - Malowanie rur c.o o  $\varnothing$  do 50mm  $7.60*2+1.60*2+2.0=20.40m$
2. Sala lekcyjna nr 3 o wymiarach 600x950cm i h-345cm
  - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zacieków oraz oczyszczenie z kurzu i brudu  $152.61m^2$
  - Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu  $152.61m^2$
  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  $152.61-48.0=104.61m^2$
  - Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu  $49.60-1.60=48.00m^2$
  - Malowanie farbą olejną drzwi 100x220cm dwustronnie wraz z oczyszczeniem szt.1
  - Malowanie grzejników typu fafir 250x50cm szt.2
  - Malowanie rur c.o o  $\varnothing$  do 50mm  $9.50*2+3.40*2=25.80m$
3. Sala lekcyjna nr 28 o wymiarach 500x8.80cm i h-345cm
  - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zacieków oraz oczyszczenie z kurzu i brudu  $126.13m^2$
  - Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu  $126.13m^2$
  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  $126.13-48.0=78.13m^2$
  - Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu  $49.60-1.60=48.00m^2$
  - Malowanie farbą olejną drzwi 100x200cm dwustronnie wraz z oczyszczeniem szt.1
  - Malowanie grzejników typu żeliwny 90x60cm szt.2
  - Malowanie rur c.o o  $\varnothing$  do 50mm  $6.0*2+4.50+1.30=17.80m$
4. Sala lekcyjna nr 32 o wymiarach 555x8.80cm i h-345cm
  - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zacieków oraz oczyszczenie z kurzu i brudu  $135.11m^2$
  - Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu  $135.11m^2$
  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  $135.11-37.40=97.71m^2$
  - Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu  $38.75-1.35=37.40m^2$
  - Malowanie farbą olejną drzwi 100x200cm dwustronnie wraz z oczyszczeniem szt.1

- Malowanie grzejników typu żeliwny 80x60cm +140x60cm szt.1+1
  - Malowanie rur c.o o  $\varnothing$  do 50mm  $6.1*2+2.30+2.0=16.50m$
5. Sala lekcyjna nr o wymiarach 515x8.80cm i h-345cm
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zacieków oraz oczyszczenie z kurzu i brudu  $128.82m^2$
  - Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu  $128.82m^2$
  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  $128.82-37.40=88.73m^2$
  - Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu  $36.27-1.35=34.92m^2$
  - Malowanie farbą olejną drzwi 100x200cm dwustronnie wraz z oczyszczeniem szt.1
  - Malowanie grzejników typu żeliwny 80x60cm +125x60cm szt.1+1
  - Malowanie rur c.o o  $\varnothing$  do 50mm  $8.80*2+1.30+2.0=20.90m$
6. Korytarz o wymiarach 385cm i h-345cm
- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie emulsyjne starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem zacieków oraz oczyszczenie z kurzu i brudu  $13.28m^2$
  - Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu  $13.28m^2$
  - Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną  $13.28-5.39=7.89m^2$
  - Wykonanie lamperii farbą olejną z wykonaniem podkładu  $5.39m^2$
  - Malowanie farbą olejną drzwi 100x200cm dwustronnie wraz z oczyszczeniem szt.1

Sporządził: Jan Błaszczuk