

CHODNIK - BAGNO

<i>Lp</i>	<i>Podstawa a wyceny</i>	<i>Opis robót</i>	<i>jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I CHODNIKOWE</b>				
1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.225		
2.	x	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15cm	m <sup>2</sup>	289.50		
3.	x	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0.25 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość 5km z wbudowaniem w nasyp – dowóz ziemi	m <sup>3</sup>	28.95		
4.	x	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi gr. kat. II	m <sup>3</sup>	28.95		
5.	x	Roboty ziemne wykonywane koparką chwytakowymi o poj. łyżki 0.25 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość 2km samochodami samowyład. Odwóz humusu	m <sup>3</sup>	28.95		
6.		Wykonanie rowka 30x40cm pod krawężnik w gr. kat. III	m	225.0		
7.		Wykonanie ławy betonowej z betonu B-10 pod krawężnik na płask	m <sup>3</sup>	17.44		
8.		Ustawienie krawężnika betonowego 30x15cm na płask na podsypce cem-piaskowej	m	225.0		
9.		Wykonanie koryta na całej szerokości chodnika o gł. 10cm w gr. kat. III	m <sup>2</sup>	243.18		
10.		Obrzeże betonowe 6x20cm na podsypce cem-piaskowej	m	240.0		
11.		Ułożenie chodnika u Polbruk o gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej o gr. 5cm. Kostka szara	m <sup>2</sup>	231.60		
.		<b>ZJAZDY DO BRAM POSESJI</b>				
12.		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 30cm w gr. kat. III	m <sup>2</sup>	92.45		
13.		Wykonanie warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem na całej szerokości koryta o gr. 10cm pod zjazdami i chodnikiem gr. 8cm	m <sup>2</sup>	92.45		
14.		Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik wtopiony 12x25cm z betonu B-10 od strony posesji	m <sup>3</sup>	1.35		
15.		Ustawienie krawężnika betonowego 12x25cm wtopionych na podsypce cem-piaskowej na wjazdach	m	32.0		
16.		Wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm z betonu B-10 na wjazdach do bram pod zjazdami i chodnikami gr. 8cm	m <sup>2</sup>	92.45		
17.		Wykonanie wjazdu z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego typu Polbruk o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm	m <sup>2</sup>	92.45		
18.		Roboty ziemne wykonywane koparką chwytakowymi o poj. łyżki 0.25 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość 2km samochodami samowyładowniczymi zmagazynowane w hałdach	m <sup>3</sup>	18.49		
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
19.		Ręczne plantowanie poboczy	m <sup>2</sup>	57.90		
20.		Przygotowanie projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robót na czas trwania budowy	szt	1		

22		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z SST 1	szt	1		
		<b>WARTOŚĆ</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>OGÓŁEM</b>				