

KOSZTORYS OFERTOWY
WYKONANIA PLACU ZABAW NA TERENIE PLACU REKREACYJNEGO
PRZY SALI WIEJSKIEJ W KRAŻKOWIE

<i>Lp</i>	<i>Opis robót</i>	<i>j.m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	OGRODZENIE TERENU				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.137		
2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m ²	1164.8		
3	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1.0m na słupkach stalowych 1500x42x2mm o rozstawie 2.50m, obsadzonych na cokole z elementów prefabrykowanym 250x25x8cm wraz z obsadzeniem słupków stalowych w stopie betonowym prefabrykowanym Panel ogrodzeniowy bezpieczny o wym. 100x250cm. Ilość paneli o wymiarach 100x250cm szt.55 Panel mocowany na uchwyty i zaciski systemowe	m	136.80		
4	Furtka o wysokości 120cm, szerokość 120cm z panelu systemowego na gotowych słupkach	kpl	1.0		
5	Wykonanie altanki o wymiarach 1000x400x220cmw konstrukcji drewnianej. Słupki konstrukcji 9x9cm osadzone na kotwy stalowe ocynkowane wychodzące ze stóp betonowych 30x30x80cm. Konstrukcja dachu drewniana- dach kopertowy, pokryty gontem bitumicznym o kącie nachylenia 15-20 ^o . Elementy drewniane impregnowane	kpl	1.0		
	ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ				
6	Montaż wraz z zakupem ławki parkowej z oparciem drewnianym na stelażu metalowym	szt	4.0		
7	Montaż wraz z zakupem urządzenia pod nazwą: Siłownia zewnętrzna- Wahadło+Pylon+Twister	szt	1.0		
8	Montaż wraz z zakupem urządzenia pod nazwą: Biegacz + Pylon + Orbitek	szt	1.0		
9	Montaż wraz z zakupem urządzeń pod nazwą: Wioślarz + Pylon + Wyciskanie siedząc	szt	1.0		
10	Montaż wraz z zakupem siatki i słupków do siatkówki	kpl	1.0		
11	Montaż wraz z zakupem bramek piłkarskich aluminiowych 300x200cm z rur Ø100x120mm Kotwienie do podłoża za pomocą stóp betonowych prefabrykowanych	szt	2.0		
12	Montaż wraz zakupem wg projektu zagospodarowania: - Tablica informacyjna oraz regulamin z korzystania urządzeń	szt	1.0		
	ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
12	Mechaniczne plantowanie terenu wraz z humusowaniem o gr.5m i obsianie trawą	m ²	1164.8		

13	Wykonanie utwardzenia terenu pod altankę z kostki brukowej bez fazowej o gr. 6cm, wymiary 20x10cm na podsypce cementowo piaskowej	m ²	40.0		
14	Wywóz gruzu po wykonanych robotach budowlanych wraz z utylizacją.	m ³	4.50		
	WARTOŚĆ				
	VAT 23%				
	OGÓLEM				