

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
NR 003704F W MIEJSCOWOŚCI MYSZYNEC**

Lp	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	KOD roboty podstawowej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena Jednostk.	Wartość
x	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
1.	D.01.01.01	BCD 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym ( <b>0+563</b> )	km	0,56		
2.	D.01.02.02	BCD 03	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy 20 cm z wywiezieniem na odkład w miejsce pozyskane przez wykonawcę wraz z korytowaniem ( <b>3700*0,2</b> )	m3	740,00		
	x	x	<b>Razem roboty przygotowawcze:</b>	x	x	x	
	D-02.00.00		<b>ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
3.	D-02.01.01	BCD 51	Wykonanie wykopów wraz z przemieszczeniem w nasyp na odległość do 1 km, wraz z zagęszczeniem w nasypie i zwilżeniem	m3	150,00		
4.	D-02.03.01	BCD 31	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą( <b>wraz z uzupełnieniem luk pod pobocznymi</b> )	m3	125,00		
	x	x	<b>Razem roboty ziemne:</b>	x	x	x	
	D-04.00.00		<b>PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
5.	D-04.01.02	BCD 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV ( <b>PROFILOWANIE Z ODSADZKAMI 3700 m2</b> )	m2	3 700,00		
6.	D-04.02.01	BCD 01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm - warstwa odcinająca	m2	3 700,00		
7.	D-04.04.02	BCD 12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego( mieszanka), w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - ( <b>WRAZ Z TRANSPORTEM, WBUDOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM - WYKONANIE Z ODSADZKAMI 1:1,5 - 2750</b> )	m2	2 750,00		
8.	D-04.04.02	BCD 12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego(mieszanka), w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z zamiatowaniem i zawałowaniem( <b>WRAZ Z TRANSPORTEM, WBUDOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM - WYKONANIE Z ODSADZKAMI 1:1,5 - 2463,00</b> )	m2	2 463,00		
	x	x	<b>Razem podbudowy:</b>	x	x	x	
	D-06.00.00		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
9.	D-06.01.10	BCD 11	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu, rozścielenie i zagęszczenie gruntu mechanicznie ( <b>0,75x2x570x0,2</b> )	m3	171,00		
	x	x	<b>Razem roboty wykończeniowe:</b>	x	x	x	
	D-07.00.00		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE - Kod CPV 45233000-5</b>	x	x	x	x
10.	D-07.02.01	BCD 01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych wraz z wkopaniem i zasypaniem dołów( 1 znak pionowy)	szt.	5,00		
11.	D-07.02.11	BCD 02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków drogowych małych ostrzegawczych typ A - folia 1 generacji	szt.	5,00		
	x	x	<b>Razem oznakowanie pionowe:</b>	x	x	x	
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO):</b>							
+ Podatek VAT (23%)							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO):</b>							

słownie brutto: