

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**WYKONANIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI NA TERENIE DZIAŁKI POŁOŻONEJ PRZY**  
**STADIONIE MIEJSKIM W SŁAWIE NR GEOD. 887/4**

<i>Lp</i>	<i>Opis robót</i>	<i>j.m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	<b>OGRODZENIE TERENU</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.070		
2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.III	m <sup>2</sup>	61.0		
3	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1.0m na słupkach stalowych 1500x42x2mm o rozstawie 2.50m, obsadzonych na cokole z elementów prefabrykowanym 250x25x8cm wraz z obsadzeniem słupków stalowych w stopie betonowym prefabrykowanym Panel ogrodzeniowy bezpieczny o wym. 100x250cm. Ilość paneli o wymiarach 100x250cm szt.24, słupków-26 Panel mocowany na uchwyty i zaciski systemowe Uwaga: Na odcinku 31.0m należy zdemontować istniejące ogrodzenie z siatki w kątowniku i na istniejącym murku betonowym osadzić słupki stalowe na kotwach wierconych do podłoża	m	61.0		
4	Furtki o wysokości 120cm, i szerokość 120cm z panelu systemowego na gotowych słupkach	kpl	2.0		
	<b>ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ</b>				
5	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 1- Zestaw zabawy	szt	1.0		
6	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 2- Drażek potrójny	szt	1.0		
7	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 3- Orbitrek	szt	1.0		
8	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 4- Twister	szt	1.0		
9	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 5- Wahadło	szt	1.0		
10	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 6- Stojak na rowery	szt	1.0		
11	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 7- Kosz na śmieci	szt	2.0		
12	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 8- Ławki	szt	2.0		

13	Montaż wraz z zakupem urządzenia wg projektu zagospodarowania: Nr 9- Tablica informacyjna oraz regulamin z korzystania urządzeń	szt	1.0		
14	Montaż wraz z zakupem urządzeń wg projektu zagospodarowania: Nr 10- Prasa + Pylon + Wioślarz.	szt	1.0		
15	Montaż wraz z zakupem urządzeń wg projektu zagospodarowania: Nr 11- Wyciąg + Pylon + Wyciskanie siedząc	kpl	1.0		
16	Montaż wraz z zakupem urządzeń wg projektu zagospodarowania: Nr 12- Orbitrek + Pylon + Koła Tai-chi.	szt	1.0		
17	Montaż wraz z zakupem urządzeń wg projektu zagospodarowania: Nr 13- Wahadło + Pylon + Biegacz	szt	1.0		
18	Montaż wraz z zakupem urządzeń wg projektu zagospodarowania: Nr 14- Drabinka + Podciąg	szt	1.0		
	<b>ROBOTY UZUPELNAJĄCE</b>				
19	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami w gruncie kat I-II	m <sup>2</sup>	1081. 0		
20	Wykonanie humusowania terenu o gr.5m i obsianie trawą	m <sup>2</sup>	1081. 0		
	<b>WARTOŚĆ</b>				
	<b>VAT 23%</b>				
	<b>OGÓLEM</b>				