
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Sławie
ADRES INWESTYCJI : ul. Odrożonego Wojska Polskiego 14 dz. nr 212/1 obręb Sława
INWESTOR : Urząd Miasta Sława
ADRES INWESTORA : ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Śnioszek
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	PIWNICA						
2	PARTER - SALA						
3	PARTER - ZAPLECZE						
4	PIĘTRO						
5	STOLARKA						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICA			
1	d.1 kalk. własna	Ozsuszanie, odgrzybianie ścian	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 427,5	m ²		
			m ²	427,500	
				RAZEM	427,500
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
4	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 427,5*0,15	m ²		
			m ²	64,125	
				RAZEM	64,125
5	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
6	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
7	KNR 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 427,5	m ²		
			m ²	427,500	
				RAZEM	427,500
8	KNR 4-01 d.1 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ścian 427,5	m ²		
			m ²	427,500	
				RAZEM	427,500
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
13	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
14	KNR 0-12II d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES ; płytki 30x30 cm 122,4	m ²		
			m ²	122,400	
				RAZEM	122,400
15	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży 12,6	m ²		
			m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
16	KNR 0-12II d.1 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm 12,6	m ²		
			m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
17	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 427,5+12,6	m ²		
			m ²	440,100	
				RAZEM	440,100
18	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 2	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	kalk. własna d.1	Oplata za składowanie gruzu 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-02 d.1 1513-08 9916-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi Obmiar dodatkowy 15 14	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	 14,000	15,000
				RAZEM	14,000
2		PARTER - SALA			
22	KNR-W 2-02 d.2 1122-03	Parkiet mozaikowy - demontaż wsp do R-0,3 406	m ² m ²	 406,000	
				RAZEM	406,000
23	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 406*0,07	m ³ m ³	 28,420	
				RAZEM	28,420
24	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 30	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 30	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
26	kalk. własna d.2	Oplata za składowanie gruzu 30	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
27	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 693	m ² m ²	 693,000	
				RAZEM	693,000
28	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 406	m ² m ²	 406,000	
				RAZEM	406,000
29	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 693*0,15	m ² m ²	 103,950	
				RAZEM	103,950
30	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 406	m ² m ²	 406,000	
				RAZEM	406,000
31	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 406	m ² m ²	 406,000	
				RAZEM	406,000
32	KNR 4-01 d.2 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 693	m ² m ²	 693,000	
				RAZEM	693,000
33	KNR 4-01 d.2 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 406	m ² m ²	 406,000	
				RAZEM	406,000
34	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe ścian 693	m ² m ²	 693,000	
				RAZEM	693,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów	m ²		
		406	m ²	406,000	
				RAZEM	406,000
36	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		406	m ²	406,000	
				RAZEM	406,000
37	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		693	m ²	693,000	
				RAZEM	693,000
38	kalk. własna d.2	Wymiana ścianki stalowej ażurowej na sali gimnastycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-02 d.2 1121-05	Podłoga sportowa na sali gimnastycznej	m ²		
		406	m ²	406,000	
				RAZEM	406,000
40	kalk. własna d.2	Wymiana koszy, bramek, drabinek na sali gimnastycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		PARTER - ZAPLECZE			
41	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		838,6	m ²	838,600	
				RAZEM	838,600
42	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
43	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		838,6*0,1	m ²	83,860	
				RAZEM	83,860
44	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
45	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
46	KNR 4-01 d.3 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		838,6	m ²	838,600	
				RAZEM	838,600
47	KNR 4-01 d.3 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
48	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
49	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		838,6	m ²	838,600	
				RAZEM	838,600
50	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
51	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		252,6	m ²	252,600	
				RAZEM	252,600
52	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży	m ²		
		252,6-56,7-20,9	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 0-12II d.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES ; płytki 30x30 cm 175	m ² m ²	 175,000	
				RAZEM	175,000
54	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 56,7+20,9	m ² m ²	 77,600	
				RAZEM	77,600
55	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 207	m ² m ²	 207,000	
				RAZEM	207,000
56	KNR 0-12II d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm 207	m ² m ²	 207,000	
				RAZEM	207,000
57	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 838,6-207	m ² m ²	 631,600	
				RAZEM	631,600
58	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
59	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
60	d.3 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu 5	m ³ m ³	 5,000	
				RAZEM	5,000
61	KNNR 8 d.3 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 6	kpl kpl	 6,000	
				RAZEM	6,000
62	KNNR 8 d.3 0220-01	Wymiana pisuaru pojedynczego z płuczką Obmiar dodatkowy - długość rury 1 2	kpl. m kpl.	 2,000	 1,000
				RAZEM	2,000
63	KNNR 8 d.3 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 7	kpl kpl	 7,000	
				RAZEM	7,000
64	KNNR 8 d.3 0217-07	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm 6	kpl kpl	 6,000	
				RAZEM	6,000
4		PIĘTRO			
65	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 201	m ² m ²	 201,000	
				RAZEM	201,000
66	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 82	m ² m ²	 82,000	
				RAZEM	82,000
67	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 201*0,1	m ² m ²	 20,100	
				RAZEM	20,100
68	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 82	m ² m ²	 82,000	
				RAZEM	82,000
69	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 82	m ² m ²	 82,000	
				RAZEM	82,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 4-01 d.4 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		201	m ²	201,000	
				RAZEM	201,000
71	KNR 4-01 d.4 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
		82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
72	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie posadzek	m ²		
		82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
73	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		201	m ²	201,000	
				RAZEM	201,000
74	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów	m ²		
		82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
75	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		82	m ²	82,000	
				RAZEM	82,000
76	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		25,7	m ²	25,700	
				RAZEM	25,700
77	KNR 0-12II d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych GRES ; płytki 30x30 cm	m ²		
		25,7	m ²	25,700	
				RAZEM	25,700
78	KNR-W 2-02 d.4 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		56,3	m ²	56,300	
				RAZEM	56,300
79	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		18,6	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
80	KNR 0-12II d.4 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		18,6	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
81	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		201-18,6	m ²	182,400	
				RAZEM	182,400
82	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
83	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
84	d.4 kalk. własna	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
85	KNNR 8 d.4 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNNR 8 d.4 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
87	KNR 7-12 d.4 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - elementy metalowe	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
88	KNR 7-12 d.4 0204-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji kratowych - elementy metalowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
89	KNR 7-12 d.4 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - elementy metalowe	m ²		
		32	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
90	kalk. własna	Wymiana ławki na trybunie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		STOLARKA			
91	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - D-01	m ²		
		0,7*2*6	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
92	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - D-02	m ²		
		0,8*2*9	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
93	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - D-03	m ²		
		0,9*2*8	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
94	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - D-04	m ²		
		2*2*3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
95	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - D-05	m ²		
		1,2*2*1	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400