

ZAPYTANIE

Gmina Sława zamierza wykonać prace polegające na **budowie tężni solankowej oraz małej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj** w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na 2021 rok.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- 1) budowę tężni solankowej pracującej w obiegu zamkniętym (dł. 8m, szer. 1,4m + belki, wys. 3m) z oświetleniem LED (16 halogenów, oświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym);

Tężnia wykonana z drewna sosnowego pomalowanego impregnatem do drewna w wybranym kolorze oraz witek brzoźowych. Dach tężni pokryty gontem bitumicznym. Podzielona na dwie sekcje, każda o długości 4m. Każda sekcja wyposażona w zbiornik na solankę o pojemności ok. 1000 l umiejscowione w dolnej części tężni (łącznie dwa zbiorniki o pojemności 2000 l) oraz 16 halogenów LED oświetlających tężnię. Pompy zabezpieczone wyłącznikiem pływakowym, oświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym.

- 2) małą architekturę: ławki parkowe – 6 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery – 1 szt.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

1. uzyskanie przez Wykonawcę mapy do celów projektowych;
2. sporządzenie dokumentacji projektowej;
3. uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającą;
4. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót budowlanych,
5. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
6. uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającej działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
7. wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającą oraz w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę,
8. do realizacji zamówienia należy użyć materiałów nowych posiadających atesty i certyfikaty odpowiednich jednostek badawczych.
9. po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym prowadzone były prace budowlane.
10. roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
11. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej Zamawiającej oddanie obiektu do użytkowania.

Ponadto, w koszt zadania ryczałtowego należy wliczyć w szczególności:

- 1) koszt robocizny bezpośredniej wraz z narzutami,
- 2) koszt wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy,
- 3) koszt pracy sprzętu wraz z narzutami,
- 4) koszt pośredni i zysk kalkulacyjny,
- 5) wartość podatku obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 6) ryzyko związane z wykonaniem robót,
- 7) zabezpieczenie budowy niezbędne do jej realizacji,
- 8) koszt ustanowienia kierownika budowy robót budowlanych,
- 9) sporządzenie dokumentacji powykonawczej – deklaracje właściwości użytkowych,
- 10) koszt zabezpieczenia budowy oraz dostawy wody i energii niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy,
- 11) wytyczenie w terenie,
- 12) zagęszczenie wykopów,
- 13) obsługę geodezyjną wraz z pomiarami powykonawczymi.

Zakres przedstawiony na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

Zamawiająca w załączeniu przedstawia wizualizację tężni.

Termin wykonania zadania - do 15.11.2021 r.

Zamawiająca we własnym zakresie powoła Inspektora Nadzoru.

Ofertę cenową prosimy dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym do Urzędu Miejskiego w Sławie osobiście, listownie bądź e-mailem przetargi@slawa.pl z dopiskiem „Tężnia w Sławie” do dnia 26.05.2021 r. godz. 10:00.

Cena podana w formularzu cenowym jest ceną ryczałtową i będzie niezmienna do końca realizacji zadania.

Z up. BURMISTRZA
Marek Wróbel

Kierownik Referatu
Techniczny - Inwestycyjnego i Architektury
(podpis osoby upoważnionej)