

Sława, dnia 18 czerwca 2012 r.

INFORMACJA nr 1
do przetargu
na wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Ciosańcu
i na budynku Gimnazjum w Sławie

Urząd Miejski w Sławie informuje, że w kosztorysie ofertowym na remont dachu z dachówki w Zespole Szkół w Ciosańcu w poz. 7 zmienia się istniejący zapis po słowach z **przykręceniem wkrętami** „- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego folii”, na zapis o brzmieniu „- **ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany wysokoparoprzepuszczalnej**”.

W załączeniu nowy poprawiony kosztorys.

KIEROWNIK REFERATU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO
I ARCHITEKTURY
Marta Zborowska

KOSZTOYS OFERTOWY

na remont dachu z dachówki w Zespole Szkół w Ciosańcu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	395,00		
2.		Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach do 24 cm	m ²	395,00		
3.		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie narożne lub koszowe	m	14,00		
4.		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – koniec krokwi	szt.	5,00		
5.		Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m	50,00		
6.		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m	14,00		
7.		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką z otworami z przykręceniem wkrętami – ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany wysokoparoprzepuszczalnej	m ²	402,00		
8.		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat o wymiarach 40x60 mm	m ²	402,00		
9.		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną Creaton Balance w kolorze miedzianym Angabowana z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²	402,00		
10.		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami – montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m	31,00		
11.		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami – montaż dachówek krawędziowych	m	28,00		

12.	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ – materiały z rozbiórki przyjęto 50%	m ³	8,82		
13.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy z tytan-cynku kosze i kominy	m ²	31,20		
14.	Osadzenie wylazu w połaci dachowej	szt.	2,00		
15.	Wymiana desek czołowych	m	15,00		
16.	Akcesoria do pokryć dachowych – taśmy pod gąsior	m	31,00		
17.	Akcesoria do pokryć dachowych – wentylacja okapu	m	54,00		
18	Wywóz gruzu z rozbiórki pokrycia dachu dachówką ceramiczną na odległość do 12 km. Miejsce składowania wskazane przez Inwestora	m ³	10,05		
	RAZEM				
	VAT				
	OGÓŁEM				