

KOSZTORYS OFERTOWY
SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I BIURO OBSŁUGI KLIENTA

<i>Lp</i>	<i>OPIS ROBÓT</i>	<i>jm</i>	<i>ILOŚĆ</i>	<i>CENA</i>	<i>WARTOŚĆ</i>
	SANITARIAT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PARTER BUDYNKU				
1	Rozbiórka ścianki z cegły gr 12cm na zaprawie cementowej	m ²	11.72		
2	Wykucie z muru ościeżnic stalowej o powierzchni do 2.0m ²	szt	4.0		
3	Skucie istniejącej posadzki	m ³	1.093		
4	Rozebranie płytek ściennych- glazury na klej	m ²	31.192		
5	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii płynnej	m ²	10.925		
6	Wykonanie posadzki cementowej o gr do 6cm zatartej na ostro wraz z ułożeniem siatki stalowej	m ²	10.925		
7	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowych płyt styropianowych gr 10cm	m ²	10.925		
8	Wykonanie posadzki z płytki gresowej gat I antypoślizgowej 30x30cm	m ²	10.925		
9	Wykonanie glazury ściennej do wysokości 2.0m gat. I	m ²	28.10		
10	Montaż drzwi z nawiewem went. typu Porta100x200cm, wraz z ościeżnicą regulowaną (skręcana) lub równoważne. Kłamki mosiężne - podobne	szt	1.0		
11	Dwukrotnie gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	10.925		
12	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków bez gruntowania	m ²	10.925		
13	Rurociąg miedziany o śr.15mm o połączeniu lutowanym na ścianach budynku niemieszkalnym.	m	13.58		
14	Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.110mm na ścianach i przejściach przez strop w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	3.50		
15	Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.75mm na ścianach w bud. niemieszkalnych na wcisk	m	6.50		
16	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50mm	szt	2.0		
17	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej o śr. nominalnej 15mm	szt	2.0		
18	Bateria umywalkowa łokciowa dla niepełnosprawnych z przyłączem stojąca o śr.15mm	kmp	1.0		
19	Muszla ustępowa ze spłuczką typu „kompakt” dla niepełnosprawnych wraz z przyłączem i uchwytem stojącym	kpl	1.0		
20	Osprzęt do wykonania podłączeń	kpl	1.0		
21	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uchwytem uchylnym dla niepełnosprawnych	kpl	1.0		
22	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym oraz podpora ruchoma podłączona do podłogi dla niepełnosprawnych	kpl	1.0		
23	Wentylacja wymuszona przez zastosowanie wentylatora	szt	1.0		
24	Grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości 800m	szt	1.0		

25	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji o śr. nominalnej 15mm	szt	1.0		
26	Zawory odpowietrzające do grzejnika	szt	1.0		
27	Demontaż muszli ustępowej	szt.	2		
28	Demontaż zlewozmywaka	szt.	1		
29	Kompleksowe wykonanie instalacji oświetleniowej w sanitariacie wg rys. nr 18E	kpl	1.0		
30	Kompleksowe wykonanie instalacji gniazd wtykowych wg rys. nr 22E	kpl	1.0		
31	Kompleksowe wykonanie instalacji strukturalnej wg rys 26E	kpl	1.0		
BIURO OBSŁUGI KLIENTA					
POKÓJ NR 15					
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2.0m ²	szt	2.0		
2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły	m ³	1.07		
3	Montaż skrzydeł drzwiowych typu Porta 80x200 cm wraz z ościeżnicą skręcana lub równoważne. Klamki mosiężne - podobne	szt	2.0		
4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach o szerokości do 40cm	m	21.20		
5	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2-warstwy	m ²	16.24		
6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- naprawa podłoża wraz z warstwą szpachlową wyrównawczą gr. do 5 mm	m ²	16.24		
7	Posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych gat.I układanych metodą zwykłą 30x30cm	m ²	16.24		
8	Otwory w murach- ułożenie nadproży 2x dwuteownik 140, l=360cm	m	2x3.60		
9	Wykucie parapetów betonowych 240x30cm	szt	1.0		
10	Osadzenie parapetu z PCV o wymiarach 240x30cm	szt	1.0		
11	Wykonanie cokolika z płytek o wysokości 10cm	m	16.34		
12	Osadzenie parapetu drewnianego 200x60cm i 100x60cm przy oknie podawczym przy obsłudze osób niepełnosprawnych	kpl	1.0		
13	Montaż okna podawczego dwudzielnego z przesuwem z PCV o wym. 140x200cm szt.I oraz roleta na w/w okno	szt	1.0		
14	Montaż okna podawczego w części podnoszone do góry 90x180cm do obsługi osób niepełnosprawnych wg załączonego wzoru oraz rolety dla w/w okna	szt	1.0		
15	Tapetowanie ścian - tapetą z włókna szklanego przystosowaną do malowania z zerwaniem starej tapety	m ²	51.43		
16	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	67.67		
17	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr 3mm z gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na podłożu tynku sufitu	m ²	19.80		
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich sufitów i tapet	m ²	67.67		

19	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub ftalową grzejników żebrowych	m	1.0		
20	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub ftalową rur miedzianych o śr. do 50mm	m	2.50		
21	Kompleksowe wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu wg rys. nr 18E	kpl	1.0		
22	Kompleksowe wykonanie instalacji gniazd wtykowych wg rys. nr 22E	kpl	1.0		
23	Kompleksowe wykonanie instalacji strukturalnej wg rys 26E	kpl	1.0		

	POKÓJ NR 14				
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2.0m ²	szt	1.0		
2	Wykucie parapetów betonowych 240x30cm	szt	1.0		
3	Zakup+montaż skrzydeł drzwiowych typu Porta 80x200 cm wraz z ościeżnicą skręcana lub równoważne. Klamki mosiężne - podobne	szt	1.0		
4	Osadzenie parapetu z PCV o wymiarach 240x30cm	szt	1.0		
5	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2-warstwy	m ²	16.36		
6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych- naprawa podłoża wraz z warstwą szpachlowa wyrównawczą gr. do 5mm	m ²	16.36		
7	Posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych gat. I układanych metodą zwykłą 30x30cm	m ²	16.36		
8	Wykonanie cokolika z płytek o wysokości 10cm	m	16.34		
9	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą z włókna szklanego przystosowaną do malowania	m ²	51.43		
10	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	67.79		
11	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr 3mm z gipsu szpachlowego wyk. ręcznie na podłożu tynku sufitu	m ²	19.92		
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów i tapet	m ²	67.79		
13	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub ftalową grzejników żebrowych	m	1.0		
14	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lub ftalową rur miedzianych o śr. do 50mm	m	11.92		
15	Kompleksowe wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu wg rys. nr 18E	kpl	1.0		
16	Kompleksowe wykonanie instalacji gniazd wtykowych wg rys. nr 22E	kpl	1.0		
17	Kompleksowe wykonanie instalacji strukturalnej wg rys 26E	kpl	1.0		
	SANITARIAT PARTER				
1	Bateria umywalkowa o średnicy 15mm z przyłączem	kpl.	1.0		
2	Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr.110mm	m	4.10		
3	Rurociąg kanalizacyjny z PCV o śr. 50mm na ścianach o połączeniu wciskowym	m	4.0		

4	Muszle ustępowe ze płuczką typu „kompakt” (kompletne)	kpl.	2.0		
5	Osprzęt do wykonania podłączenia	kpl	2.0		
6	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z przyłączem	kpl	2.0		
7	Wentylacja wymuszona przez zastosowanie wentylatora	szt	1.0		
8	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej o śr. 15mm	szt	1.0		
9	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15mm	szt	1.0		
10	Grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości do 800mm	szt	1.0		
11	Rurociąg c.o. miedziany o śr zewnętrznej 15mm o połączeniu lutowanym na ścianach	mb	5.0		
12	Zerwanie istniejącej wykładziny	m ²	10.28		
13	Wykucie okna 235x217 i parapetu betonowego	szt	1.0		
14	Zamurowanie otworu gr 24cm betonem komórkowym	m ³	1.23		
15	Tynk kat.III wewnętrzny	m ²	5.10		
16	Wykonanie ścianki działowej gr 8cm na stelażu stalowym wypełnionym dwustronnie płytą regipsową gr 12.5mm wodoodporną i wypełnioną wełną mineralną gr 6cm	m ²	10.25		
17	Montaż drzwi z wentylacją nawiewną - wewnętrznych 80x200cm wraz z ościeżnicą stalową	szt	3.0		
18	Wykonanie glazury ściennej do wysokości 2.0m gat.I	m ²	36.77		
19	Wykonanie glazury posadzkowej gresowej, antypoślizgowej gat. I	m ²	10.28		
20	Wykonanie szpachlowania ścian i sufitów	m ²	29.97		
21	Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów wraz z gruntowaniem	m ²	29.97		
22	Stolarka drzwiowa typu Porta z nawiewem wraz z ościeżnicą 80x200cm wykucie ościeżnicy stalowej	szt	1.0 1.0		
23	Kompleksowe wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu wg rys. nr 18E ((kalkulacja własna)	kpl	1.0		
24	Kompleksowe wykonanie instalacji gniazd wtykowych wg rys. nr 22E (kalkulacja własna)	kpl	1.0		
	WARTOŚĆ				
	VAT 23%				
	OGÓLEM				