

**KOSZTORYS OFERTOWY
REMONTU KOMINA W CIOSAŃCU**

<i>Lp</i>	<i>Opis robót</i>	<i>j.m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	Rusztowanie warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m	m ²	80.00		
2	Rozbiórka betonowych czap kominowych	m ²	2.025		
3	Rozebranie komina wolnostojącego	m ³	3.292		
4	Demontaż włączów i obejm kominowych	kpl	1.0		
	ROBOTY MUROWE				
5	Wykonanie- odtworzenie komina wolnostojącego z cegły pełnej kl.20 na zaprawie cementowej	m ³	3.292		
6	Wykonanie deskowania systemowego drobnowymiarowego czapy kominowej	m ²	2.025		
7	Betonowanie czapy kominowej z betonu B-25	m ³	0.304		
	WYKONANIE NACZYNIĄ WYRÓWNAWCZEGO ZEWNĘTRZNEGO				
8	Demontaż zbiornika i montaż nowego zbiornika wyrównawczego w systemie otwartym o wymiarach 150x85x90cm przy kominie. Wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr.20cm z płaszczem zewnętrznym blaszanym. Wykonać obejmę do komina	szt	1.0		
9	Demontaż rury stalowej o średnicy 65mm	m	18.20		
10	Montaż zaworów przelotowych i zwrotnych o średnicy 65mm	szt	2.0		
11	Wykonanie nowego rurociągu z rur stalowych o średnicy 65mm wraz z wykonaniem przyłącza	m	18.20		
12	Wykonanie izolacji rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 60-70mm	m ²	10.78		
	WYWÓZKA GRUZU				
13	Wywózka gruzu budowlanego wraz z jego utylizacją	m ³	3.119		
	WARTOŚĆ				
	VAT 23%				
	OGÓLEM				