

**KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH W GIMNAZJUM**

LP	OPIS ROBÓT	jm	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	PARTER BUDYNKU KORYTARZ -1				
01	Przykrycie folią korytarza	m ²	84.67		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	255.64		
03	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	170.97		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	362.66		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	95.82		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do50mm-poręczy	m	9.0		
07	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych obudowy grzejników o wysokości 20cm	m	55.80		
	HOLL				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	47.90		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	181.89		
03	Rozebranie boazerii drewnianej ze ścian	m ²	62.43		
04	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	181.89		
05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	139.64		
06	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	62.43		
07	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wewnętrznych	m ²	27.44		
	KLATKA SCHODOWA W HOLLU				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	65.43		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	76.87		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące	m ²	76.87		

	powierzchni wewnętrznych				
04	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	17.60		
05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	65.20		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²	15.60		
	PIĘTRO BUDYNKU KORYTARZ -1				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	42.29		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	140.83		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	140.83		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	114.18		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 140cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	42.35		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wewnętrznych	m ²	26.72		
	KLATKA SCHODOWA -2				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	25.48		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	105.49		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	105.49		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	76.37		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	42.35		
	KORYTARZ -2				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	76.58		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	213.88		
03	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	213.88		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez				

	gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	130.84		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	73.04		
06	Dwukrotne malowanie farbą olejną osłon grzejnikowych	m	55.80		
07	Jednokrotne malowanie grzejników farbą olejną lub ftalową	m ²	7.50		
	KORYTARZ - 3				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	52.15		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	138.81		
03	Dwukrotne gruntowanie głębokopenetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	138.81		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	82.25		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	63.36		
	KORYTARZ - 4				
01	Przykrycie folią korytarza z odzysku	m ²	83.91		
02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	179.86		
03	Dwukrotne gruntowanie głębokopenetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	179.86		
04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	155.04		
05	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	43.76		
06.	Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi drewnianych wewnętrznych	m ²	32.00		
07	Jednokrotne malowanie grzejników farbą olejną lub ftalową	m ²	5.0		
	KLATKA SCHODOWA -3				
01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z przespachlowaniem nierówności ścian i sufitów oraz oczyszczenie z kurzu, brudu, likwidacja zacieków	m ²	112.90		
02	Dwukrotne gruntowanie głęboko penetrujące powierzchni wewnętrznych	m ²	110.65		
03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez				

	gruntowania tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	87.83		
04	Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na przygotowanym podłożu	m ²	22.82		
	WARTOŚĆ				
	VAT 23%				
	OGÓŁEM				

PRZEDMIAR ROBÓT
MALARSKICH W GIMNAZIU , SŁAWA UL. WOJSKA POLSKIEGO

I. PARTER

1. KORYTARZ h-330cm

- ściana $(9.03+8.91+5.20)*2*3.30+(6.50+2.40*2+9.30)*3.30=220.70m^2$
- minus otwory $1.0*2*6+2.56*2.15*6+2.56*0.55*1+1.46*0.55*1+2.50*1=49.73m^2$
- sufit $(9.30+9.03+8.91+5.20)*2.61=84.67m^2$
- drzwi $2.0*6+2.50=14.50$
- osłona grzejnika $18.60*0.50=9.30m^2$
- lamperia do wysokości 160cm $(66.89-7.0)*1.6=95.82m^2$
- balustrada z rury $\varnothing 40mm$ l=3.00*3=9.00m

2. HOLL czy likwidujemy drewno na ścianie

- ściany $(5.86+6.80+0.95+5.72+2.30+8.78+1.60+9.58+2.40)*3.30=154.17m^2$
- minus otwory $1.70*1.90*2+1.40*2.2*4+0.70*2.0=6.46+12.32+1.4=20.18m^2$
- sufit $2.40*19.96=47.90m^2$
- likwidacja lamperii drewnianej do wysokości 160cm $(46.72-7.70)*1.60=62.43m^2$
- wykonanie nowej lamperii natryskowej $62.43m^2$
- drzwi $1.40*2.20*4+0.70*2.0=13.72m^2$

3. KORYTARZ h-750cm

- ściany $(4.16+2.75+4.16)*7.50=83.03-17.60=65.43m^2$
- lamperia do wysokości 160cm $11.0*1.6=17.60m^2$
- sufit $4.16*2.75=11.44m^2$
- okna $1.90*2+1.90*0.9=5.51m^2$
- balustrada drewniana $7.80*1.0*2=15.60m^2$

II. PIĘTRO

4. KORYTARZ h-325cm

- ściana $(4.40+17.62+2.40+10.73)*3.25=114.24m^2$
- sufit $17.62*2.40=42.29m^2$
- drzwi $1.30*2.30*4+0.70*2.0=13.36m^2$
- okna $0.90*1.30*2=2.34m^2$
- lamperia $(35.15-4.90)*1.4=42.35m^2$

5. KLATKA SCHODOWA

- ściany $4.20*2*4.80+4.90*2*4.05=40.32+39.69=80.01m^2$
- sufit $9.10*2.80=25.48m^2$
- lamperia $29.12m^2$

6. KORYTARZ-I h-328cm

- ściany $(27.35+24.55)*3.28=170.32m^2$
- sufit $27.35*2.80=76.58m^2$
- lamperia $51.90*1.60=83.04m^2$
- okna $2.56*2.15*6=33.02$
- osłona grzejników drewno $18.60*0.50=9.30m^2$
- grzejnik favir $250*0.5*3$

KORYTARZ – II h-236cm

- ściany $(21.00+18.60)*2.36=93.46m^2$
- drzwi $1.00*2.0+0.80*2.0*3=6.8m^2$
- lamperia $39.60*1.60=63.36m^2$
- sufit $18.60*2.85=52.15m^2$

KORYTARZ – III h-325cm

- ściany $((11.51+18.14)*2+3.58*2+6.30)*3.25=236.47\text{m}^2$
- sufit $29.65*2.83=83.91\text{m}^2$
- drzwi $1.0*2.0*8=16.0\text{m}^2$
- okna $2.35*2.18*3=15.16\text{m}^2$
- grzejnik fawir $2.50*0.5*4=5.0\text{m}^2$
- otwór $2.6*5,0=13.00\text{m}^2$

KLATKA SCHODOWA

- ściany $(5.90+2.46+5.90)*6.90=98.39\text{m}^2$
- sufit $5.90*2.46=14.51\text{m}^2$
- okno $2.50*0.90=2.25\text{m}^2$
- lamperia 22.82m^2

Sporządził: Jan Blaszczyk

